

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Dudince (1)

Objekt: KD Merovce

Časť: Strecha prístavby

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Dudince

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV 3 Zvislé a kompletne konštrukcie						
1	312275652	Murivo výplňové (m3) z tvárnic PORFIX hr. 300 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500) "domurovanie atiky (4,94+0,3)*0,25*0,25*2	m3	0,655		
				0,655		
99 Presun hmôt HSV						
2	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,460		
PSV Práce a dodávky PSV 713 Izolácie tepelné						
3	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne (4,94+0,3)*(1,00+0,14+1,39+3,36)	m2	30,864		
				30,864		
4	631440001300	Doska ISOVER ORSTROP hrúbka 100 mm z kamennej vlny pre podhlady a nezaťažené stropy a podlahy 30,864 * 1,02	m2	31,481		
				31,481		
5	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	30,864		
6	283750005300	Nadkrokovová PIR izolácia BRAMAC Therm KOMPAKT hr. 240 mm s nakaširovanou fóliou a netkanou textíliou	m2	30,864		
7	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,231		
764 Konštrukcie klampiarske						
8	764311231	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl 2000x670 mm, sklon do 30°	m2	30,864		
9	138210000200	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,60 mm	m2	30,864		
10	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	30,864		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Dudince (1)

Objekt: KD Merovce

Časť: Strecha prístavby

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Dudince

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1	312275652	Murivo výplňové (m3) z tvárnic PORFIX hr. 300 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500) "domurovanie atiky (4,94+0,3)*(1,00+0,14+1,39+3,36)	m3	0,655		
				30,864		
11	764333250	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 500 mm	m	10,480		
12	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	5,890		
13	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	7,000		
				7,000		
14	764352225	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm 1,00+0,14+1,39+3,36	m	5,890		
				5,890		
15	764430250	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm (4,94+0,3)*2	m	10,480		
				10,480		
16	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	10,480		
17	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,174		

Celkom