

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Dudince (1)

Objekt: KD Merovce

Časť: Zateplenie fasády objektu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Dudince

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

HSV
6

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	622454111	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 10% hladkých hladných	m2	52,564		
2	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 705	m2	51,468		
		"bočné steny				
		3,10*(4,94+0,3)*2		32,488		
		"čelná stena				
		3,0*(0,3+1,0+0,14+1,39+3,36+0,3)		19,470		
		"odpočet otvorov				
		-1,17*0,63-0,6*0,53-0,48*0,44*3		-1,689		
		0,15*(0,48+0,44*2)*3		0,612		
		0,15*(0,6+0,54*2)		0,252		
		0,15*(1,17+0,53*2)		0,335		
		Súčet		51,468		
3	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikónová, weber.pas exclusive, roztieraná stredoizrnná	m2	46,377		
		"plocha zateplenia				
		51,468		51,468		
		"odpočet sokla				
		-5,091		-5,091		
		Súčet		46,377		
4	622465111	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmolit, jemnozrnná	m2	1,119		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Dudince (1)

Objekt: KD Merovce

Časť: Zateplenie fasády objektu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Dudince

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	622454111	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 10% hladkých hladných	m2	52,564		
2	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 705	m2	51,468		
5	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrná	m2	5,091		
		"sokel do výšky 30 cm				
		0,3*(0,3+4,94)*2		3,144		
		0,3*(0,3+1,0+0,14+1,39+3,36+0,3)		1,947		
		Súčet		5,091		
6	625252036	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	56,807		
		"bočné steny				
		3,60*(4,94+0,3)*2		37,728		
		"čelná stena				
		3,2*(0,3+1,0+0,14+1,39+3,36+0,3)		20,768		
		"odpočet otvorov				
		-1,17*0,63-0,6*0,53-0,48*0,44*3		-1,689		
		Súčet		56,807		
7	625252040	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm weber.therm terranova (biely EPS-F)	m2	1,199		
		0,15*(0,48+0,44*2)*3		0,612		
		0,15*(0,6+0,54*2)		0,252		
		0,15*(1,17+0,53*2)		0,335		
		Súčet		1,199		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Dudince (1)

Objekt: KD Merovce

Časť: Zateplenie fasády objektu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Dudince

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	622454111	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 10% hladkých hladných	m2	52,564		
2	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 705	m2	51,468		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	59,395		
		$3,5 * ((4,94+0,3) * 2 + (0,3+1,00+0,14+1,39+3,36+0,3))$		59,395		

9	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	59,395		
10	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	59,395		
11	953946514	WEBER - TERRANOVA soklový profil LO 153 mm (hliníkový)	m	15,890		
		$(4,4+0,3) * 2$		9,400		
		$0,3+1,0+0,14+0,14+0,39+3,36+0,3$		6,490		
		Súčet		15,890		
12	953946521	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)	m	14,190		

"ostenie					
$3,1 * 2$				6,200	
"špalety					
$(0,48+0,44 * 2) * 3$				4,080	
$0,6+0,54 * 2$				1,680	
$1,17+0,53 * 2$				2,230	
Súčet				14,190	

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Dudince (1)

Objekt: KD Merovce

Časť: Zateplenie fasády objektu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Dudince

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	622454111	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 10% hladkých hladných	m2	52,564		
2	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 705	m2	51,468		
13	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	54,259		
		$3,2 * ((0,3 + 1,00 + 0,13 + 1,387 + 3,359 + 0,3) + (4,94 + 0,3) * 2)$		54,259		

99 Presun hmôt HSV

14	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	4,463		
----	-----------	--	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

15	713132215	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	4,555		
		"sokel				
		$0,25 * (4,94 + 0,3)$		1,310		
		$0,5 * (0,3 + 1,00 + 0,14 + 1,39 + 3,36 + 0,3)$		3,245		
		Súčet		4,555		
16	283750001100	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	4,646		
		$4,555 * 1,02$		4,646		
17	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,033		

Celkom