

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 19/2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince“

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Dudince
Sídlo:	Okružná 212/3, 962 71 Dudince
Štatutárny orgán:	PaedDr. Dušan Strieborný – primátor mesta
IČO:	00 319 902
DIC:	2021152474
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	I.K.M. REALITY- STAVING Banská Bystrica, a.s.
Sídlo:	Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:	Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva a.s. Ing. Martin Zubáč, podpredseda predstavenstva a.s. Štefan Maťúš, člen predstavenstva a.s.
Zástupca vo veciach organizačno-technických:	Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva a.s. Ing. Martin Zubáč, podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Marek Kontra, vedúci technického oddelenia
IČO:	36 018 741
DIC:	2020085683
IČ pre DPH:	SK2020085683
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■
Zápis:	v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 408/S

(ďalej len "zhotoviteľ")

- 1.3** Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 19/2024 uzatvorenej dňa 14.06.2024 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako len „Dodatok“).

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1** Dôvodom uzavretia tohto Dodatku je realizácia dodatočných sanačných a statických prác, ktoré vyplynuli z dodatočnej odbornej kontroly technického stavu objektu „PRESTAVBA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA NA ZARIADENIE PRE SENIOROV – Dudince“.
- 2.2** Zmeny sa týkajú najmä:

- 2.2.1 degradácie železobetónových balkónových konzol s narušením krycej vrstvy betónu a koróziou výstuže,
- 2.2.2 narušenia základových a podzemných konštrukcií s prejavmi sadania podláh a zvýšenej vlhkosti muriva,
- 2.2.3 oslabenie nosných prvkov krovu a potreba ich zosilnenia.
- 2.3** Predmetom tohto Dodatku je rozšírenie rozsahu diela o realizáciu dodatočných sanačných a statických opatrení v rozsahu podľa dokumentácie „B. Technická správa – Dodatočná sanácia (12/2025)“, vrátane Rozpočtu zhotoviteľa a výkresovej časti (Pôdorys základov – Sanácia podzemných konštrukcií, Pôdorys 1. PP – Sanácia podzemných konštrukcií, Pôdorys podkrovia – Sanácia nosných prvkov krovu).
- 2.4** Uvedené práce sú technicky nevyhnutné pre zabezpečenie statickej integrity, bezpečnosti a dosiahnutie projektovanej životnosti stavby v zmysle platných STN. Tieto skutočnosti nebolo možné v plnom rozsahu predvídať počas fázy verejného obstarávania.
- 2.5** Navrhované navýšenie ceny diela je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, nakoľko:
- Navýšenie nepresiahne limit 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy,
 - Nemenní sa tým základný charakter pôvodne obstarávanej zákazky.
 - Zmena je opodstatnená technickou nevyhnutnosťou a nepredvídateľným zhoršením stavu konštrukcií.
- 2.6** Zmluvné strany sa dohodli v súlade s bodom 12.4 Zmluvy o dielo na úprave čl. IV Cena, bod 4.1 (navýšenie ceny o 277 161,11 EUR bez DPH, 340 908,17 EUR s DPH) v tomto znení:

„4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH:	2 285 181,69 EUR
DPH 23%:	525 591,79 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	2 810 773,48 EUR“

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1** Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 19/2024 zo dňa 14.06.2024 nie sú týmto Dodatkom dotknuté.
- 3.2** Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv objednávateľom, avšak nie skôr ako deň po dni potvrdenia (podpisania) zmluvy o poskytnutí úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. O účinnosti zmluvy bude objednávateľ zhotoviteľa písomne informovať najneskôr do 3 pracovných dní.
- 3.3** Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4** Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 3.5** Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Rozpočet zhotoviteľa (aj vo formáte MS excel) zo dňa 25.02.2026.
- B. Technická správa – Dodatočná sanácia (12/2025);
 - Pôdorys základov – Sanácia podzemných konštrukcií;
 - Pôdorys 1. PP – Sanácia podzemných konštrukcií;
 - Pôdorys podkrovia – Sanácia nosných prvkov krovu.

Dudince, dňa 4.3.2026

Banská Bystrica, dňa 4.3.2026

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

PaedDr. Dušan Strieborný
primátor mesta

Ing. Pavel Fekiač
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Martin Zubáč
podpredseda predstavenstva a.s.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: dod3
Stavba: Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:
Mesto Dudince

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

IČO: 36018741
IČ DPH: SK2020085683

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2,285,181.69
---------------------	--	--	---------------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23.00%	2,285,181.69	525,591.79

Cena s DPH	v	EUR	2,810,773.48
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: dod3

Stavba: Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Miesto: Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ: Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2,285,181.69	2,810,773.48
01	Prestavba	1,861,764.08	2,289,969.82
Objekt0	Balkóny	11,480.55	14,121.08
Objekt1	Betónový zásobník na drevoštiepku	12,117.64	14,904.70
Objekt2	Búracie práce	70,702.01	86,963.47
Objekt3	Elektrická prípojka a rozvádzač RE	2,474.77	3,043.97
Objekt4	Kotoľňa .	77,930.41	95,854.40
Objekt5	Prestavba	994,992.11	1,223,840.30
Objekt6	Bleskozvod a uzemnenie	12,515.16	15,393.65
Objekt7	Rozpocet_EPS	28,641.66	35,229.24
Objekt8	Elektroinštalácia - silové obvody a umelé osvetlenie	195,750.79	240,773.47
Objekt9	Rozpocet_HSP	28,416.35	34,952.11
Objekt10	Elektroinštalácie - rozvody a zariadenia TDEE	77,453.76	95,268.12
Objekt11	ROZVODY SLABOPRÚDU	46,980.55	57,786.08
Objekt12	Solárne zariadenie	77,980.56	95,916.09
Objekt13	Ústredné vykurovanie	50,902.88	62,610.54
Objekt14-zm	Vyústenie vnútornej kanalizácie	10,357.11	12,739.25
Objekt15	Rozpocet_VZT	71,963.55	88,515.17
Objekt16	Rozpocet_ZPS_ZTI	88,389.61	108,719.22
Objekt17	STAVEBNÁ PŘIPOJKA	2,714.61	3,338.97
02	Spevnené plochy	146,256.50	179,895.50
Objekt18	Dažďová kanalizácia, vsak	23,031.21	28,328.39
Objekt19	Parkovisko	11,782.05	14,491.92
Objekt20	Prístupová komunikácia	14,558.01	17,906.35
Objekt21	Spevnená plocha - zámková dlažba	15,898.24	19,554.84
Objekt22-zm	Verejná kanalizácia	45,320.04	55,743.65
Objekt23	VONKAJAŠIE OSVETLENIE	11,860.75	14,588.72
Objekt24	Asfaltová komunikácia a plochy okolo budovy	18,982.56	23,348.55
Objekt25	Stojisko pod kontajnéry	4,823.64	5,933.08
03	Sanácia poškodených prvkov	277,161.11	340,908.17
01	Sanácia balkónov	21,261.02	26,151.05
02	Sanácia nosných prvkov krovu	45,306.50	55,727.00
03	Sanácia podzemných konštrukcií	210,593.59	259,030.12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt0 - Balkóny

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11, 934 01 Levice

Spracovateľ:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11,480.55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	11,480.55	23.00%	2,640.53

Cena s DPH

v EUR

14,121.08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt0 - Balkóny

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11,480.55

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

6,665.11

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

3,458.89

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3,206.22

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

4,815.44

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

4,214.51

783 - Nátery

600.93

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt0 - Balkóny

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant: ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11,480.55

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 6,665.11

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 3,458.89

1	K	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	6.540	149.40	977.08
2	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	62.267	17.28	1,075.97
3	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	62.267	6.07	377.96
4	K	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	54.500	14.89	811.51
5	K	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	54.500	3.97	216.37

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 3,206.22

6	K	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	65.400	3.40	222.36
7	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	65.400	1.86	121.64
8	K	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	65.400	2.27	148.46
9	K	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	8.664	127.03	1,100.59
10	K	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	20.794	16.53	343.72
11	K	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	499.056	0.51	254.52
12	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	20.794	5.73	119.15
13	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	20.794	25.00	519.85
14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	16.416	22.90	375.93

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 4,815.44

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 4,214.51

15	K	767995108	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	kg	1,673.720	1.09	1,824.35
16	M	133843300	Tyč oceľová UPE S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 120	t	0.643	1,300.00	835.90
17	M	134852150	Tyč oceľová UPE S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 200	t	1.114	1,300.00	1,448.20
18	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	1.841	57.61	106.06

D 783 Nátery 600.93

19	K	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	53.559	7.26	388.84
20	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	53.559	3.96	212.09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt1 - Betónový zásobník na drevoštiepku

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11, 934 01 Levice

Spracovateľ:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12,117.64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	12,117.64	23.00%	2,787.06

Cena s DPH

v EUR

14,904.70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt1 - Betónový zásobník na drevoštiepku

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12,117.64

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

6,791.42

1 - ZEMNE PRÁCE

431.51

2 - ZÁKLADY

1,027.35

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

2,993.69

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

247.43

5 - KOMUNIKÁCIE

135.11

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1,517.82

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

438.51

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

5,326.22

764 - Konštrukcie klampiarske

1,084.07

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

3,854.13

783 - Nátery

388.02

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt1 - Betónový zásobník na drevoštiepku

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12,117.64

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

6,791.42

D 1 ZEMNE PRÁCE

431.51

1	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12.550	8.53	107.05
2	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	7.530	1.29	9.71
3	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5.837	40.96	239.08
4	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	3.502	11.58	40.55
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	18.387	1.01	18.57
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	18.387	0.90	16.55

D 2 ZÁKLADY

1,027.35

7	K	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	31.075	0.27	8.39
8	K	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3.874	33.37	129.28
9	K	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	m3	5.837	122.61	715.67
10	K	274351217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	m2	6.360	20.87	132.73
11	K	274351218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	m2	6.360	6.49	41.28

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

2,993.69

12	K	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	13.254	207.00	2,743.58
13	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0.200	1,250.54	250.11

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

247.43

14	K	417321414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	0.476	149.14	70.99
15	K	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	3.230	18.07	58.37
16	K	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	3.230	4.94	15.96
17	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0.071	1,438.12	102.11

D 5 KOMUNIKÁCIE

135.11

18	K	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	m2	2.500	4.34	10.85
19	K	564801112	Podklad zo štrkodrtu hr. 40 mm fr.0-4mm	m2	2.500	2.19	5.48
20	K	564851111	Podklad zo štrkodrtu hr. 150 mm fr.16-32mm	m2	2.500	6.51	16.28
21	K	596211220	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm do 50 m2	m2	2.500	20.00	50.00
22	M	592451850	Dlažba zámková 22,5x11,2x8 UNI šedá	m2	2.625	20.00	52.50

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1,517.82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	m3	4.608	167.02	769.63
24	K	631319781	Priplatok sklon	m3	4.608	10.00	46.08
25	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4.800	15.94	76.51
26	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4.800	5.21	25.01
27	K	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0.087	1,609.30	140.01
28	K	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	kus	1.000	260.58	260.58
29	M	553324150	Zárubňa oceľová 80x197x8 cm	kus	1.000	200.00	200.00
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							438.51
30	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	3.300	9.27	30.59
31	M	59217A101	Obrubník parkový Prefa 1000/50/200mm	kus	3.333	6.00	20.00
32	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	0.198	130.21	25.78
33	K	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	17.640	3.89	68.62
34	K	998132211	Presun hmôt pre veže, stožiare, zásobníky	t	66.860	4.39	293.52
D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV							5,326.22
D 764 Konštrukcie klampiarske							1,084.07
35	K	764311201	Klomp. oceľ. plech zastrešenie hladké z tabúl š. 1000 mm	m2	31.000	34.97	1,084.07
D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							3,854.13
36	K	767646510	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. protipož. jednokr.	kus	1.000	90.00	90.00
37	M	553455010	Dvere požiarne-30min. 70x197 cm plech	kus	1.000	290.00	290.00
38	K	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg - strieška	kg	35.623	2.31	82.29
39	M	136110180	Plech oceľ. hrubý hladký S 235 JR G1 (11 373).0 5x1000x2000 mm	t	0.001	1,000.00	1.00
40	M	145843750	Profil štvorcový 1xťahaný 50x3 mm	t	0.036	1,000.00	36.00
41	M	2463T0103	Hmota hybridná chemická pre betón a murivo HIT-HY 170 bal.0,33l	kus	1.000	20.00	20.00
42	M	5539P0210	Skrutka kotevná do muriva s chemickou patrónou HIT-V-8.8 M8x150 bal.20ks	kus	12.000	0.50	6.00
43	K	767995107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií cez 500 kg- oc.konštrukcia zastrešenia	kg	1,045.107	1.50	1,567.66
44	M	133315120	Uholník rovnoramenný S 235 JR G1 (11 373) 50x50x5 mm	t	0.056	1,000.00	56.00
45	M	136110100	Plech oceľ. hrubý hladký S 235 JR G1 (11 373) 2x1000x2000 mm	t	0.102	1,000.00	102.00
46	M	145807950	Profily oceľ. obdĺžnikové 1xťahané 100x150mm	t	0.081	1,000.00	81.00
47	M	145808150	Profily oceľ. obdĺžnikové 1xťahané 100x80mm	t	0.118	1,000.00	118.00
48	M	145808160	Profily oceľ. obdĺžnikové 1xťahané 120x80mm	t	0.314	1,000.00	314.00
49	M	145809100	Profily oceľ. obdĺžnikové 1xťahané 120x100mm	t	0.349	1,000.00	349.00
50	M	1458091110	Profily oceľ. obdĺžnikové 1xťahané 120x180mm	t	0.078	1,000.00	78.00
51	M	549108020	Oceľová kolajnica	m	14.484	15.00	217.26
52	M	553043717	Cenový normatív spracovania- výroba	kg	1,045.107	0.30	313.53
53	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	2.298	57.61	132.39
D 783 Nátery							388.02
54	K	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	34.583	7.26	251.07
55	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	34.583	3.96	136.95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt2 - Búracie práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11, 934 01 Levice

Spracovateľ:

ČS:

Dátum:

19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

70,702.01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	70,702.01	23.00%	16,261.46

Cena s DPH

v EUR

86,963.47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt2 - Búracie práce

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

70,702.01

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

66,246.07

1 - ZEMNE PRÁCE

3,588.35

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

931.91

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2,875.60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

58,850.21

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

4,455.94

762 - Konštrukcie tesárske

4,455.94

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt2 - Búracie práce

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70,702.01

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

66,246.07

D 1 ZEMNE PRÁCE

3,588.35

1	K	113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	49.680	3.64	180.84
2	K	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	107.604	9.38	1,009.33
3	K	113151111	Rozobratie spevnených plôch z cestných panelov	m2	49.680	5.00	248.40
4	K	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	16.950	47.68	808.18
5	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopu fúrikom do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	16.950	5.50	93.23
6	K	162201219	Priplatok za každých ďalších 10 m vodorovného premiestnenia výkopu fúrikom v horn. tr. 1-4	m3	67.800	5.01	339.68
7	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	16.950	11.97	202.89
8	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	16.950	21.60	366.12
9	M	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	28.307	12.00	339.68

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

931.91

10	K	317161137	Preklady keramické POROTHERM 238/70/2750 mm	kus	8.080	50.00	404.00
11	K	317169112	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1250 mm	kus	7.000	7.00	49.00
12	M	593406530	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	kus	7.070	15.00	106.05
13	K	317169113	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1500 mm	kus	2.000	7.00	14.00
14	M	593406540	Keramický preklad predpätý POROTHERM 1500x120x65mm	kus	2.020	18.00	36.36
15	K	317169114	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1750 mm	kus	6.000	7.00	42.00
16	M	593406550	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1750x120x65mm	kus	6.060	20.00	121.20
17	K	317169116	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/2250 mm	kus	2.000	7.00	14.00
18	M	593406570	Keramický preklad predpätý POROTHERM 2250x120x65mm	kus	2.020	30.00	60.60
19	K	317169119	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/3000 mm	kus	2.000	7.00	14.00
20	M	593406600	Keramický preklad predpätý POROTHERM 3000x120x65mm	kus	2.020	35.00	70.70

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2,875.60

21	K	610991111	Zakrývanie strechy fóliou - ochrana objektu pred zatečením	m2	771.396	0.50	385.70
22	K	612423531	Omietka rýh stien šírky do 150 mm vápenná štuková	m2	97.350	10.00	973.50
23	K	631312141	Doplnenie jestvujúcich mazaní betónom prostým rýhy	m3	18.955	80.00	1,516.40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

58,850.21

24	K	919732111	Brúsenie nerovnosti betónových podláh hr. do 2 mm	m2	1,772.820	0.80	1,418.26
----	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	226.000	6.94	1,568.44
26	K	952901221	Vyčistenie podlahy priemyselným vysavačom	m2	4,319.370	0.10	431.94
27	K	952908111	Čistenie exist.schodiskových stupňov z prírodného kameňa suchým ladom	m2	65.304	25.00	1,632.60
28	K	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	34.985	2.84	99.36
29	K	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	824.703	2.00	1,649.41
30	K	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	8.306	25.19	209.23
31	K	962032641	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC	m3	5.130	11.83	60.69
32	K	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	13.627	50.10	682.71
33	K	963054949	Búranie železobetónových schodníc	m	45.400	11.23	509.84
34	K	963074969	Búranie schodníc z oceľ. nosníkov vr. stupňov	m	19.060	11.83	225.48
35	K	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	11.593	78.56	910.75
36	K	965045111	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 10 cm ručne	m2	184.503	3.94	726.94
37	K	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	1,778.670	1.00	1,778.67
38	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	166.000	0.42	69.72
39	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	134.000	0.69	92.46
40	K	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	6.000	1.19	7.14
41	K	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 1 m2	m2	43.755	13.04	570.57
42	K	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 2 m2	m2	107.155	6.26	670.79
43	K	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 4 m2	m2	49.251	6.48	319.15
44	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	m2	67.048	11.18	749.60
45	K	968062559	Vybúranie drevených vrát nad 5 m2	m2	21.660	3.10	67.15
46	K	968071137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	kus	2.000	4.96	9.92
47	K	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	173.460	6.00	1,040.76
48	K	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	10.080	16.77	169.04
49	K	968072559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	m2	9.488	4.05	38.43
50	K	971033231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	12.000	2.18	26.16
51	K	971033241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	5.000	3.63	18.15
52	K	971033251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	1.000	8.12	8.12
53	K	971033531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	1.680	8.90	14.95
54	K	971033541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	0.300	75.70	22.71
55	K	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	5.454	50.68	276.41
56	K	971042361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	kus	8.000	42.58	340.64
57	K	972051111	Búranie otv. BZ strop. pl. do 01m2 hĺ. 20cm	kus	17.000	15.78	268.26
58	K	972054141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	93.000	6.76	628.68
59	K	973042251	Vysekanie kapias v murive z betónu do 0,10 m2 hĺ. do 30 cm	kus	3.000	20.27	60.81
60	K	974031142	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 7 cm	m	464.000	1.80	835.20
61	K	974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	m	185.000	3.31	612.35
62	K	974031664	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	m	1.250	7.97	9.96
63	K	974031666	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 25 cm	m	21.250	10.36	220.15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	974049167	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 15 cm š. do 30 cm	m	3.000	27.85	83.55
65	K	975043121	Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zať. do 1000 kg/m	m	13.370	13.00	173.81
66	K	976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	250.300	2.91	728.37
67	K	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	m2	956.970	1.15	1,100.52
68	K	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	m2	4,171.242	0.46	1,918.77
69	K	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	207.400	2.00	414.80
70	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	565.061	9.35	5,283.32
71	K	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	282.531	7.28	2,056.83
72	K	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	565.061	11.74	6,633.82
73	K	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	13,561.464	0.36	4,882.13
74	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	565.061	4.52	2,554.08
75	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	565.061	20.00	11,301.22
76	K	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	101.249	21.67	2,194.07
77	K	999990001	Demontáž zariadení predmetov a pripojov. rozvodov vr. vysprávok stavebných konštrukcií po demontáži	súbor	1.000	473.32	473.32

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 4,455.94

D 762 Konštrukcie tesárske 4,455.94

78	K	762841821	Demontáž podbíjania rímsy z dosiek hoblovaných na P+D	m2	92.475	2.56	236.74
79	K	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	m	93.220	1.26	117.46
80	K	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150, do 30°	kus	7.000	1.69	11.83
81	K	764393830	Klamp. demont. hrebeňa strechy rš 400, do 30°	m	46.010	0.85	39.11
82	K	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	405.100	1.01	409.15
83	K	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	84.000	1.06	89.04
84	K	764456852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	kus	7.000	1.48	10.36
85	K	764456862	Klamp. demont. kolien horných kruhových d-100	kus	7.000	3.00	21.00
86	K	766411821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	m2	63.000	4.33	272.79
87	K	766411822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	m2	63.000	1.55	97.65
88	K	766441811	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky do 1,0 m	kus	62.000	2.00	124.00
89	K	766441821	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m	kus	53.000	2.00	106.00
90	K	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných -B10	m2	771.396	3.28	2,530.18
91	K	783103811	Odstránenie náterov z kovov. doplnkových konštr. oškrabaním	m2	30.400	1.63	49.55
92	K	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	30.400	7.26	220.70
93	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	30.400	3.96	120.38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt3 - Elektrická prípojka a rozvádzač RE

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Štefan Fazekaš

Spracovateľ:

ČS:

Dátum:

19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2,474.77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2,474.77	23.00%	569.20

Cena s DPH

v EUR

3,043.97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt3 - Elektrická prípojka a rozvádzač RE

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Štefan Fazekaš

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2,474.77

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

2,474.77

M21 - 155 Elektromontáže

2,314.63

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

160.14

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt3 - Elektrická prípojka a rozvádzač RE

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Štefan Fazekaš

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2,474.77

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 2,474.77

D M21 155 Elektromontáže 2,314.63

1	K	210010136	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) uložená pevne (d100)mm	m	6.000	3.56	21.36
2	M	345658I004	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 110, bezhalogénová, so zafah. šnúrkou, spojkou, čierna	m	6.000	3.19	19.14
3	K	210100011	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 185 mm2	kus	8.000	11.73	93.84
4	K	210100012	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 240 mm2	kus	4.000	13.82	55.28
5	K	210100021-R	Ukončenia uzemňovacieho vodiča 50mm	kus	1.000	4.90	4.90
6	K	210100256	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x185 mm2	kus	1.000	26.13	26.13
7	K	210100257	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x240 mm2	kus	2.000	29.05	58.10
8	K	210190005-R	Montáž, osadenie rozvádzača RE	kus	1.000	85.00	85.00
9	M	3575398H24-01	Rozvádzač elektromerový, plastový RE x/5 200A	kus	1.000	1,250.00	1,250.00
10	K	210901098	Montáž, kábel AI 1kV uložený pevne AYKY 3x240+120	m	8.000	7.80	62.40
11	M	341410M180	Kábel AI 1kV : 1-AYKY-J 4x240	m	8.000	23.56	188.48
12	K	213291100	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kus	1.000	400.00	400.00
13	K	213291121	Projekt skutkového vyhotovenia	kus	1.000	50.00	50.00

D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach 160.14

14	K	460200164	Káblvé ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	6.000	16.54	99.24
15	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	6.000	0.67	4.02
16	K	460510022	Priestup káblový z PVC rúr D 15,0 cm	m	6.000	4.51	27.06
17	K	460560264	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	6.000	4.97	29.82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt4 - Kotelňa .

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Eneko Levice s.r.o- Ing.M.Šimonovič

Spracovateľ:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

77,930.41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	77,930.41	23.00%	17,923.99

Cena s DPH

v EUR

95,854.40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt4 - Kotelňa .

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Eneko Levice s.r.o-
Ing.M.Šimonovič

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

77,930.41

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

76,082.41

722 - Vnútorný vodovod

101.66

731 - Kotelne

64,407.59

732 - Strojovne

4,334.87

733 - Rozvod potrubia

2,673.48

734 - Armatúry

3,917.65

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

522.88

783 - Nátery

124.28

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

1,848.00

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

1,848.00

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt4 - Kotelňa .

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Eneko Levice s.r.o.
Ing.M.Šimonovič

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

77,930.41

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 76,082.41

D 722 Vnútorný vodovod 101.66

1	K	722263415	Vodomer pre vodu do 100 st. C závitový DN G 3/4 Jhm 10	kus	1.000	101.66	101.66
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

D 731 Kotelne 64,407.59

2	K	731211213	Montáž a dodávka kotlov ocel. tepl. pre spalovanie biomasy vykon do 99 kw vrátane regulácie	súbor	1.000	33,767.11	33,767.11
3	K	7312112131	Montáž a dodávka podávacieho systému pre kotol pre biomasu do 99 kw	súbor	1.000	12,237.75	12,237.75
4	K	731211323	Montáž a dodávka kotlov na drevné pelety 45kW s uvedením do prevádzky	súbor	1.000	7,294.35	7,294.35
5	K	731211324	Montáž kotla a uvedenie do prevádzky	súbor	1.000	1,535.10	1,535.10
6	M	484J001641	Hydraulická výhybka DN125	ks	1.000	866.25	866.25
7	M	484J001642	Prechod prírubou R 2"	ks	1.000	92.61	92.61
8	M	484J001660	RMS M32m DN32 Alpha 2,1 32-60/ grundfos so zmiešavačom DN32/	ks	2.000	480.39	960.78
9	M	484J001661	RMS M31 DN25 Alpha 2,1 25-60/ Grundfoss Magna bez zmiešavača 25-60/	ks	1.000	420.79	420.79
10	M	484J001662	Redukcia DN40-DN32	ks	4.000	23.64	94.56
11	M	484J001665	Regeneračná soľ /25 kg/	ks	3.000	16.63	49.89
12	M	484J001666	Filter pitnej vody A25-2	ks	1.000	460.17	460.17
13	M	484J001669	Ventil s klobúčikom R pre ex. nadoby/	ks	2.000	52.16	104.32
14	K	731751185	Komín trojvrstvový DN 180, 10-12m, dymovod + montáž	súbor	1.000	1,575.00	1,575.00
15	K	731751187	Komín trojvrstvový DN 250, 10-12m, dymovod + montáž	súbor	1.000	1,575.00	1,575.00
16	K	7319999061	Kotelne, HZS T6 Vykurovací skúška	hod	24.000	22.52	540.48
17	K	731999908	Kotelne, HZS T6 demontáž existujúcich rozvodov ÚK	hod	20.000	29.45	589.00
18	K	731999909	Kotelne a ÚK , murárska výpomoc a stavebné úpravy	%	671.613	2.31	1,551.43
19	K	731999950	Východisková odborná prehliadka tlakového zariadenia	hod	20.000	34.65	693.00

D 732 Strojovne 4,334.87

20	K	732330441	Expanzná nádoba Reflex, typ S s vakmi, tlak 10 barov,plastový povlak, tlak plynu 3 bary, objem 80 l	súbor	1.000	314.03	314.03
21	K	732330444	Expanzná nádoba Reflex, typ S s vakmi, tlak 10 barov,plastový povlak, tlak plynu 3 bary, objem 200 l	súbor	1.000	734.31	734.31
22	K	732330724	Servisná armatúra pre EN MK 32	súbor	2.000	174.09	348.18
23	K	732391117	Úprava vody EZV-C50K-VR1	súbor	1.000	1,487.64	1,487.64
24	K	732429303	Montáž obeh. normovaného čerpadla DN 32, DN25	kus	2.000	43.89	87.78
25	M	4261A1310	Čerpadlo MAGNA 25-60 - 96281022	kus	1.000	618.46	618.46
26	M	4261A1311	Čerpadlo MAGNA 32-60 - 96281023	kus	1.000	744.47	744.47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		733	Rozvod potrubia				2,673.48
27	K	733111415	Potrubie z rúrok záv. zvár. zosil. v kotolni, stroj. DN 25	m	12.000	33.44	401.28
28	K	733111416	Potrubie z rúrok záv. zvár. zosil. v kotolni, stroj. DN 32	m	12.000	42.78	513.36
29	K	733111417	Potrubie z rúrok záv. zvár. zosil. v kotolni, stroj. DN 40	m	12.000	47.42	569.04
30	K	733111418	Potrubie z rúrok záv. zvár. zosil. v kotolni, stroj. DN 50	m	16.000	59.55	952.80
31	K	733113121p	Prechod OC /pozink	kus	6.000	34.82	208.92
32	K	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	36.000	0.46	16.56
33	K	733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	16.000	0.72	11.52
D		734	Armatúry				3,917.65
34	K	734212113	Ventil odvodušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	kus	8.000	20.78	166.24
35	K	734241217	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 6/4	kus	4.000	38.10	152.40
36	K	734242214	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 3/4	kus	1.000	17.54	17.54
37	K	734242215	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 1	kus	4.000	21.65	86.60
38	K	734251114	Ventily poistné závitové P10-137-606 G 3/4	kus	3.000	59.04	177.12
39	K	734261213	Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2	kus	12.000	11.36	136.32
40	K	734261215	Skrutkovanie priame V 4300 G 1	kus	14.000	19.88	278.32
41	K	734261216	Skrutkovanie priame V 4300 G 5/4	kus	18.000	25.35	456.30
42	K	734261228	Skrutkovanie priame G2	kus	8.000	62.36	498.88
43	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	4.000	7.62	30.48
44	K	734291243	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 3/4	kus	3.000	46.27	138.81
45	K	734291247	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 2	kus	1.000	130.28	130.28
46	K	734292713	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	5.000	14.16	70.80
47	K	734292714	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	2.000	17.85	35.70
48	K	734292715	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 18°C vnútorný závit	kus	6.000	25.06	150.36
49	K	734292716	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	10.000	34.73	347.30
50	K	734292718	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	10.000	67.36	673.60
51	K	734411111	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	kus	2.000	31.01	62.02
52	K	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	2.000	110.46	220.92
53	K	734424101	Kondenzačná slučka na privarenie zahnutá PN 250 do 300°C	kus	2.000	11.55	23.10
54	K	734424933	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	kus	2.000	22.51	45.02
55	K	734493211	Návarok s metrickým závitom akosť mat. 11 416.1 M 12x1, 5 dĺžka do 220 mm	kus	2.000	9.77	19.54
D		767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				522.88
56	K	7679951010	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg- uloženie potrubia	kg	38.000	9.39	356.82
57	M	553000011	<i>Ocelové konštrukcie pre uchyt. potrubia</i>	<i>kg</i>	<i>38.000</i>	<i>4.37</i>	<i>166.06</i>
D		783	Nátery				124.28
58	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	52.000	2.39	124.28
D		D2	PRÁCE A DODÁVKY M				1,848.00
D		M22	156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení				1,848.00
59	K	2200100010	Elektro časť pre kabeláž dodávka + MTZ	súbor	1.000	1,386.00	1,386.00
60	M	999730000	<i>Ostatný materiál pre ústredné kúrenie</i>	<i>súbor</i>	<i>1.000</i>	<i>462.00</i>	<i>462.00</i>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt5 - Prestavba

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11, 934 01 Levice

Spracovateľ:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

994,992.11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	994,992.11	23.00%	228,848.19

Cena s DPH

v EUR

1,223,840.30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt5 - Prestavba

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

994,992.11

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

365,961.61

1 - ZEMNE PRÁCE

1,648.18

2 - ZÁKLADY

4,782.22

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

54,657.91

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

12,733.68

5 - KOMUNIKÁCIE

654.44

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

247,701.77

7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY

2,300.73

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

41,482.68

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

629,030.50

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

12,944.47

712 - Povlakové krytiny

1,547.19

713 - Izolácie tepelné

11,041.73

762 - Konštrukcie tesárske

33,682.81

763 - Konštrukcie - drevostavby

38,745.51

764 - Konštrukcie klampiarske

14,557.83

765 - Krytiny tvrdé

9,047.54

766 - Konštrukcie stolárske

73,224.09

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

233,586.48

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

49,591.15

776 - Podlahy povlakové

30,285.92

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

34,740.12

783 - Nátery

8,041.58

784 - Maľby

22,960.08

999 - PSV ostatné

55,034.00

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt5 - Prestavba

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

994,992.11

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

365,961.61

D 1 ZEMNE PRÁCE

1,648.18

1	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	48.625	8.12	394.84
2	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	29.175	1.23	35.89
3	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	15.180	13.97	212.06
4	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	9.108	1.08	9.84
5	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	27.660	23.38	646.69
6	K	132201110	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm s urovnáním dna	m3	16.596	2.85	47.30
7	K	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	0.960	59.19	56.82
8	K	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0.960	8.03	7.71
9	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	85.257	0.96	81.85
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	85.257	0.86	73.32
11	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	7.168	11.42	81.86

D 2 ZÁKLADY

4,782.22

12	K	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	101.383	0.95	96.31
13	K	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	26.785	33.37	893.82
14	K	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 0-32 mm	m3	8.070	42.81	345.48
15	K	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	m3	2.372	131.26	311.35
16	K	273351217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie	m2	4.960	23.79	118.00
17	K	273351218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	m2	4.960	7.61	37.75
18	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0.128	1,332.07	170.50
19	K	274313613	Základové pásy z betónu prostého tr. C20/25	m3	19.028	118.93	2,263.00
20	K	274351217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	m2	14.480	23.79	344.48
21	K	274351218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	m2	14.480	7.61	110.19
22	K	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m3	0.768	118.93	91.34

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

54,657.91

23	K	310278841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepálenými tvárnicami v murive hr. do 400 mm	m3	5.832	104.66	610.38
24	K	310279841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepálenými tvárnicami v murive hr. do 400 mm	m3	15.233	104.66	1,594.29
25	K	311272200	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	m3	14.750	209.32	3,087.47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	311272201	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20	m3	0.225	218.83	49.24
27	K	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	3.316	228.35	757.21
28	K	311272312	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P2-400	m3	24.903	196.95	4,904.65
29	K	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30	m3	23.001	123.68	2,844.76
30	K	311322000	Príplatek za pohľadový betón	m3	23.001	9.51	218.74
31	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných zhotovenie	m2	218.048	20.00	4,360.96
32	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných odstránenie	m2	218.048	7.61	1,659.35
33	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	1.391	1,332.02	1,852.84
34	K	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	t	2.141	1,332.02	2,851.85
35	K	317142224	Preklady nenosné Ytong 1500x100x250 mm	kus	4.000	28.54	114.16
36	K	317142227	Preklady nenosné Ytong 1800x150x250 mm	kus	2.000	45.67	91.34
37	K	317142324	Preklady nenosné Ytong 1250x100x249 mm	kus	41.000	26.64	1,092.24
38	K	317142327	Preklady nenosné Ytong 1250x150x249 mm	kus	15.000	33.30	499.50
39	K	317142660	Preklady nenosné Ytong 2000x150x250 mm	kus	4.000	35.20	140.80
40	K	330321510	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	2.002	133.20	266.67
41	K	330351121	Debnenie stĺpov. pilierov hranatých 0,40 m2	m2	26.688	28.54	761.68
42	K	330351129	Oddebnenie stĺpových pilierov	m2	26.688	9.51	253.80
43	K	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	t	0.250	1,332.02	333.01
44	K	338273140	Stĺpiky, pilieriky z tvárnic bet. PREMAC DT 40, výplň betón tr. C 16/20	m3	0.160	256.89	41.10
45	K	340239233	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 100 mm	m2	1.680	32.49	54.58
46	K	340239235	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm	m2	33.903	41.67	1,412.74
47	K	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	481.920	29.49	14,211.82
48	K	342272536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	318.100	33.30	10,592.73

D 4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

12,733.68

49	K	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	11.785	123.69	1,457.69
50	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	49.246	19.03	937.15
51	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	49.246	5.78	284.64
52	K	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	43.770	4.76	208.35
53	K	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	43.770	3.78	165.45
54	K	411354236	Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. lesklý v. vlny 50 mm hr. 1 mm	m2	11.160	19.89	221.97
55	K	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	1.278	1,332.02	1,702.32
56	K	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30	m3	3.871	142.72	552.47
57	K	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	37.164	24.23	900.48
58	K	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	37.164	5.96	221.50
59	K	413351211	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	8.594	20.22	173.77
60	K	413351212	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	8.594	5.36	46.06
61	K	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	0.577	1,332.02	768.58
62	K	413941123	Osadenie ocel. valc. nosníkov v stropoch I, U, L č. 14-22	t	0.112	447.76	50.15
63	M	133843400	Tyč ocelová UPE S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 160	t	0.118	1,000.00	118.00
64	K	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	5.933	142.72	846.76
65	K	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	37.854	17.19	650.71
66	K	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	37.854	4.70	177.91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0.639	1,332.02	851.16
68	K	430321414	Schodištvé konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	5.235	142.72	747.14
69	K	430361821	Výstuž schodištvých konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0.524	1,332.02	697.98
70	K	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	23.449	34.25	803.13
71	K	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	23.449	6.41	150.31
D 5 KOMUNIKÁCIE							654.44
72	K	564811111	Podklad zo štrkodrtre hr. 50 mm fr.4-8mm	m2	96.100	2.43	233.52
73	K	564831111	Podklad zo štrkodrtre hr. 100 mm fr.0-16mm	m2	96.100	4.38	420.92
D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							247,701.77
74	K	611421331	Oprava vápennej omietky stropov štukových 10-30%	m2	956.970	1.90	1,818.24
75	K	611475221	Tenkvrstvá úpr.vnúť.stropov váp.cementový štuk hr.3 mm ručne	m2	956.970	4.50	4,306.37
76	K	611481117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextílnou sieťkou prílepením	m2	956.970	4.50	4,306.37
77	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	m2	4,170.462	2.00	8,340.92
78	K	612465115	Príprava podkl.BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru	m2	4,170.462	0.95	3,961.94
79	K	612465136	Vnúťorná omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	4,195.422	7.61	31,927.16
80	K	612465138	Vnúťorná omietka stien BAUMIT,váp.biela,jemná štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm	m2	4,170.462	4.76	19,851.40
81	K	622464113	Omietka vonk. stien tenkvrstv. silikátová roztieraná strednozrná	m2	1,264.643	14.27	18,046.46
82	K	625000130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný	m	598.400	2.00	1,196.80
83	K	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	m	837.760	2.00	1,675.52
84	K	625000220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	m	81.680	2.00	163.36
85	K	625253110	Zateplenie vonk. konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S Thermal systém BAUMIT hr. 100 mm bez omietky	m2	51.053	47.57	2,428.59
86	K	625253114	Zateplenie vonk. konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S Thermal systém BAUMIT hr. 150 mm bez omietky	m2	35.612	51.38	1,829.74
87	K	625253116	Zateplenie vonk. konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S Thermal systém BAUMIT hr. 160 mm bez omietky	m2	934.101	55.00	51,375.56
88	K	625259121	Kontaktný zatepľovací systém PROFI z bieleho fasád. polystyrénu hr. 100 mm zatík. kotvy	m2	4.160	38.06	158.33
89	K	625259521	Sokľový zatepľovací systém z XPS hr. 140 mm zatík. kotvy - sokle	m2	70.652	52.33	3,697.22
90	K	625259615	Kontaktný zatepľovací systém PROFI z min. vlny hr. 140 mm zatík. kotvy -1PP	m2	150.708	51.38	7,743.38
91	K	6259811321	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami extrudovaný polystyrén XPS hr. 50 mm	m2	7.070	33.30	235.43
92	K	6259913021	Zatepl. systém stierka a polystyrén STYRODUR hr. 20 mm	m2	103.702	47.57	4,933.10
93	K	629991313	Sokľový profil zakladací pre 16cm hr. fasádne izol.dosky	m	116.970	6.00	701.82
94	K	629993600	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 160mm om.su.zm.SKP1,5mm mineral.vlna TF hr.30mm	m	598.400	15.00	8,976.00
95	K	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	m3	1.324	161.12	213.32
96	K	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	m3	9.399	158.91	1,493.60
97	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4.776	15.17	72.45
98	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4.776	4.96	23.69
99	K	631362021	Výstuž betónových mazaní z zvarovaných sietí Kari	t	0.243	1,531.16	372.07
100	K	632401103	Príplatok za polypropylenové vlákna k poterom hr. 30 mm	m2	1,772.820	0.80	1,418.26
101	K	632421100	Náter penetračný Baunit Grund (1x) pred samonivelizačným poterom	m2	1,790.410	0.30	537.12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	632422205	Poter cement. samonivelizačný Baumit Nivello 30, hr. 5 mm	m2	773.730	7.20	5,570.86
103	K	6324412151	Poter anhydridový samonivelizačný hr. do 55 mm C20 liaty	m2	25.870	22.00	569.14
104	K	632450302	Poter cementový rýchlotuhnúci, 30 MPa, hr. 20 mm - vyspravenie,zalíatie prasklín	m2	1,772.820	1.20	2,127.38
105	K	632457403	Betónový poter, weber.bat estrich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 20 - 30 mm	m2	1,772.820	12.50	22,160.25
106	K	632481213	Separáčna vrstva z PE fólie	m2	96.640	1.14	110.17
107	K	632664113	Epoxidová penetrácia + presypanie kremičitým pieskom	m2	1,772.820	4.60	8,154.97
108	K	632921914	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 4 cm do piesku s výplňou škár MC-10	m2	80.700	40.00	3,228.00
109	K	633811111	Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku	m2	773.730	0.50	386.87
110	K	634111116	Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v 80 mm medzi stenou a mazaninou	m	1,878.500	2.30	4,320.55
111	K	642942112	Osadenie zárub. rámov oceľových pl. otv. 2 5m2	kus	126.000	50.00	6,300.00
112	M	553300840	Zárubňa oceľová CGAMAT 60x197x10cm - ZA1	kus	1.000	42.81	42.81
113	M	553300860	Zárubňa oceľová CGAMAT 70x197x10cm - ZA2	kus	11.000	44.72	491.92
114	M	553300880	Zárubňa oceľová CGAMAT 80x197x10cm - ZA3	kus	13.000	44.72	581.36
115	M	553300900	Zárubňa oceľová CGAMAT 90x197x10cm - ZA5	kus	14.000	44.72	626.08
116	M	553300920	Zárubňa oceľová CGAMAT 100x197x10cm - ZA7	kus	6.000	46.62	279.72
117	M	553301220	Zárubňa oceľová CGAMAT 70x197x15cm - ZA2	kus	7.000	45.67	319.69
118	M	553301250	Zárubňa oceľová CGAMAT 80x197x15cm - ZA3	kus	12.000	46.62	559.44
119	M	553301260	Zárubňa oceľová CGAMAT 90x197x15cm - ZA5	kus	27.000	47.57	1,284.39
120	M	553301280	Zárubňa oceľová CGAMAT 100x197x15cm - ZA7	kus	2.000	47.57	95.14
121	M	553301290	Zárubňa oceľová CGAMAT 110x197x15cm - ZA9	kus	1.000	52.33	52.33
122	M	553301370	Zárubňa oceľová CGAMAT 80x210x15cm - ZA4	kus	1.000	57.09	57.09
123	M	553301390	Zárubňa oceľová CGAMAT 90x210x15cm - ZA5	kus	1.000	57.09	57.09
124	M	553301460	Zárubňa oceľová CGAMAT 70x197x25cm -ZA2	kus	2.000	85.63	171.26
125	M	553301480	Zárubňa oceľová CGAMAT 80x197x25cm - ZA3	kus	18.000	85.63	1,541.34
126	M	553301500	Zárubňa oceľová CGAMAT 90x197x25cm - ZA5	kus	9.000	85.63	770.67
127	M	553301520	Zárubňa oceľová CGAMAT 100x197x25cm - ZA7	kus	1.000	85.63	85.63
128	K	642942222	Osadenie zárub. rámov oceľových pl. otv. 4 5m2	kus	5.000	66.60	333.00
129	M	553301420	Zárubňa oceľová CGAMAT 130x197x15cm - ZA13	kus	4.000	68.50	274.00
130	M	553301430	Zárubňa oceľová CGAMAT 165x197x15cm -ZA12	kus	4.000	82.78	331.12
131	K	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	188.250	6.66	1,253.75
132	M	611983005	Parapet vnútorný plastový (PVC) komôrkový biely š.350mm dl.6000mm	m	197.663	19.03	3,761.53
D 7 NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY							2,300.73
133	K	777110106	Špeciálna podlaha liata epoxidová hr. 2 mm	m2	60.450	38.06	2,300.73
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							41,482.68
134	K	9319611151	Vložky do dilatačných škár z polystyrénových dosák XPS hr. 5 cm	m2	47.901	9.10	435.90
135	K	9319822051	Vložky do zvislých dilatačných škár z extrudovaných polystyrénových dosiek hr. 120 mm	m2	25.768	6.66	171.61
136	M	2831B0308	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.120 mm	m2	27.056	11.42	308.98
137	K	941941042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	1,514.980	1.80	2,726.96
138	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	3,029.960	1.81	5,484.23
139	K	941941842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	1,514.980	1.66	2,514.87
140	K	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	1,843.810	1.00	1,843.81
141	K	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1,843.810	3.34	6,158.33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	794.976	27.47	21,837.99
D D2			PRÁCE A DODÁVKY PSV				629,030.50
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				12,944.47
143	K	711106111	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná vodorovná	m2	167.510	23.79	3,985.06
144	K	711106121	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota stierka vonkajšia vodorovná	m2	33.989	24.74	840.89
145	K	711107311	Izolácia proti vode, vloženie klznej a ochrannej sieťky do stierky vodorovná	m2	74.420	4.76	354.24
146	K	711107331	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota stierka weber terizol vodorovná	m2	148.840	23.79	3,540.90
147	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	131.436	0.29	38.12
148	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	25.055	0.35	8.77
149	M	6282B0753	Náter penetračný ICOPAL PRIMER CLASSIC / 9kg	kus	7.000	70.00	490.00
150	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	262.872	5.22	1,372.19
151	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	50.110	5.67	284.12
152	M	6282B0308	Pás asfaltovaný nataviteľný GLASBIT G 200 S 40	m2	362.435	5.52	2,000.64
153	K	998711102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	0.767	38.52	29.54
D 712			Povlakové krytiny				1,547.19
154	K	712361121	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou celoplošne lepenou so zvar. spoja	m2	60.000	11.42	685.20
155	M	283220070	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL 807/V hr. 1,9 mm	m2	69.000	12.37	853.53
156	K	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	0.205	41.26	8.46
D 713			Izolácie tepelné				11,041.73
157	K	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	895.665	1.76	1,576.37
158	M	6315AA625	Rola izolačná zo sklenej minerálnej vlny Unifit 037 hr.150mm š.1200mm	m2	1,238.423	5.49	6,798.94
159	K	713111136	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami medzi trámy	m2	332.430	3.81	1,266.56
160	M	6315AA623	Rola izolačná zo sklenej minerálnej vlny Unifit 037 hr.100mm š.1200mm	m2	51.077	3.95	201.75
161	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	100.290	1.14	114.33
162	M	2831BA203	Doska spádová Isover EPS 150S	m3	3.721	68.50	254.89
163	M	2831BA215	Doska izolačná Isover eps 100 S-5 hr.50mm 1000x500mm	m2	16.590	4.00	66.36
164	M	2831BA218	Doska izolačná Isover eps 100 S-8 hr.80mm 1000x500mm	m2	10.574	5.61	59.32
165	K	713133205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prikotvením a do lepidla	m2	1.375	14.27	19.62
166	M	2831B0308	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.120 mm	m2	1.444	11.42	16.49
167	K	713141232	Montáž tepel. izolácie streš. muriva výť.šachty extrud. polyst. do lepidla	m2	13.225	14.27	188.72
168	M	2831B0208	Doska Styrodur 3035 CS.15 hr.150mm 1265x615mm	m2	13.886	17.60	244.39
169	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0.137	41.42	5.67
170	K	721242211	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, priamy 300x155/110s zaustením	kus	8.000	28.54	228.32
D 762			Konštrukcie tesárske				33,682.81
171	K	7620.03	Dodávka a montáž drevených priehradových väzníkov -strecha pultová výška do 2,85m	m2	36.163	69.65	2,518.75
172	K	762341037	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 25 mm	m2	810.000	16.00	12,960.00
173	K	762341127	Debnenia striech rovných z dosiek CETRIS finish skrutk. na krokvy na pero a drážku24mm	m2	60.000	46.80	2,808.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
174	K	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	810.000	2.38	1,927.80
175	M	605171030	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	m3	3.602	380.00	1,368.76
176	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	3.602	47.57	171.35
177	K	762421002	Montáž obloženia stropov podkladový rošt	m	316.215	2.38	752.59
178	M	605151501	Hranol SM 1 600-800/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	2.511	380.00	954.18
179	K	762421012	Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 12 mm	m2	103.702	16.17	1,676.86
180	K	762421017	Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 25 mm	m2	300.000	18.00	5,400.00
181	K	762431012	Obloženie stien z dosiek OSB 3 pribíjaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	12.077	14.27	172.34
182	K	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	m2	316.215	1.90	600.81
183	K	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, pier. plocha do 144 cm2	m	112.500	3.52	396.00
184	M	605180811	Hranol KVH lepený profil smrek 80/200mm dĺžka 5m	m3	1.890	761.00	1,438.29
185	K	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	1.890	47.57	89.91
186	K	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	7.657	58.40	447.17

D 763 Konštrukcie - drevostavby 38,745.51

187	K	763123132	Predsadená stena 12,5 mm 1xopláštená GKBI 112,5 mm s tep.izoláciou hr.60mm s parozábranou	m2	31.988	34.15	1,092.39
188	K	763125031	Šachtová stena dvojité OK, CW 50 a UW 50, 2x GKF hr. 12,5 mm, bez izolácie	m2	23.570	58.23	1,372.48
189	K	763127311	SDK inštalácia predsadená stena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, RBI 12,5 mm	m2	38.640	55.66	2,150.70
190	K	763133010	Podhľady sadr.RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 12,5 mm	m2	24.495	32.54	797.07
191	K	763133020	Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RF tl 12,5 mm	m2	644.820	38.53	24,844.91
192	K	763133030	Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RBI hr. 12,5 mm	m2	244.600	34.25	8,377.55
193	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	2.554	43.23	110.41

D 764 Konštrukcie klampiarske 14,557.83

194	K	764171489	Prestup šikmou strechou protidažďová manžeta priemer 200/ 300 mm	kus	1.000	57.09	57.09
195	K	764174326	Odkvapové lemovanie 2 m r.š.312 mm sklon do 30°	m	98.000	12.37	1,212.26
196	K	764174451	Záv. lišta na krytinu 2 m r.š.310 mm sklon do 30°	m	27.500	14.27	392.43
197	K	764333220	Klamp. PZ pl.poplast. -stenová lišta lep. kryt. rš 70	m	19.000	19.05	361.95
198	K	764348221	Klamp. PZ pl. sneh. chytače tyčové dl 500	m	98.000	18.32	1,795.36
199	K	764352223	Montáž PZ žľaby pododkvap.polkruh Z 33 dl 2 až 6m,sedlová,pult.strecha	m	117.000	9.51	1,112.67
200	M	5535K0404	Žľab strešný Z 33 (I.-III.sk farieb)	m	117.000	16.17	1,891.89
201	K	764359226	Montáž PZ pl.žľab kotlík lisovaný konický KL 33/120-zváraný/lis pre rúry d-120	kus	9.000	10.47	94.23
202	M	5535K0451	Kotlík zberný Design KLZ 120-DESING (I.-sk.farieb)	kus	9.000	43.00	387.00
203	K	764393230	Klamp. PZ pl. poplast. - hrebeň strechy rš 400 s vetracou lištou (49x2m)	m	49.000	19.05	933.45
204	K	764410440	Klamp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 250	m	188.250	15.97	3,006.35
205	K	764421250	Klamp. PZ pl. oplechovanie okapnica rš 330	m	19.000	19.16	364.04
206	K	764454213	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-120	m	110.000	9.51	1,046.10
207	M	5535K0423	Rúra zvodová ZR 120 (I.-III.sk farieb)	m	110.000	12.37	1,360.70
208	K	764454223	Montáž PZ koleno odpadové 70stupň. KCS 120 d-120	kus	20.000	4.76	95.20
209	M	5535K0545	Koleno K120/72°(I.-III.sk.farieb)	kus	20.000	19.03	380.60
210	K	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0.814	81.71	66.51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		765	Krytiny tvrdé				9,047.54
211	K	765331662	Vetracia mriežka ochranná hliníková	m	98.000	9.04	885.92
212	K	765901050	Pokrytie striech fóliou Tyvek Supro (Izotec) hydroizolačná difúzna	m2	826.215	4.76	3,932.78
213	K	765901238	Zakrytie stropov parotesnou zábranou Jutafof N AI 170	m2	596.590	5.70	3,400.56
214	K	765901340	Pokrytie striech fóliou poistnou hydroizolačnou	m2	810.000	1.00	810.00
215	K	998765102	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	t	0.399	45.82	18.28
D		766	Konštrukcie stolárske				73,224.09
216	K	766211200	Montáž madiel schodištvých drev. alebo verzalit. priebež.	m	37.800	12.24	462.67
217	M	5413A9025	<i>Madlo - smrek - komplet</i>	<i>m</i>	<i>39.690</i>	<i>76.50</i>	<i>3,036.29</i>
218	K	766661422	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	kus	29.000	75.67	2,194.43
219	M	611653170	<i>Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 90x197 cm HPL laminát svetlošedý matný - Z5</i>	<i>kus</i>	<i>29.000</i>	<i>1,035.00</i>	<i>30,015.00</i>
220	K	766661432	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr. 1,6x1,97 m	kus	5.000	75.67	378.35
221	M	611653220	<i>Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 130x197cm HPL laminát svetlošedé matné - Z13</i>	<i>kus</i>	<i>1.000</i>	<i>1,215.00</i>	<i>1,215.00</i>
222	M	611653280	<i>Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 160x197cm HPL laminát svetlošedé matné - Z12</i>	<i>kus</i>	<i>4.000</i>	<i>1,215.00</i>	<i>4,860.00</i>
223	K	766661512	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	kus	43.000	31.21	1,342.03
224	M	611617130	<i>Dvere vnútorné plné 60x197 cm HPL laminát svetlošedý matný -D1</i>	<i>kus</i>	<i>1.000</i>	<i>297.00</i>	<i>297.00</i>
225	M	611617170	<i>Dvere vnútorné plné 70x197cm HPL laminát svetlošedý matný -D2</i>	<i>kus</i>	<i>14.000</i>	<i>297.00</i>	<i>4,158.00</i>
226	M	611617210	<i>Dvere vnútorné plné 80x197cm HPL laminát svetlošedý matný-D3</i>	<i>kus</i>	<i>28.000</i>	<i>297.00</i>	<i>8,316.00</i>
227	K	766661522	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad 0,8m	kus	26.000	31.21	811.46
228	M	611617250	<i>Dvere vnútorné plné 90x197 cm HPL laminát svetlošedý matný-D5</i>	<i>kus</i>	<i>22.000</i>	<i>297.00</i>	<i>6,534.00</i>
229	M	611617320	<i>Dvere vnútorné plné 100x197cm HPL laminát svetlošedý matný - D7</i>	<i>kus</i>	<i>4.000</i>	<i>324.00</i>	<i>1,296.00</i>
230	K	766661523	Montáž dvier drevených posuvných jednokrídlových	kus	6.000	85.13	510.78
231	M	611643100	<i>Dvere vnútorné plné posuvné 80x197 cm HPL laminát svetlošedý matný - D8</i>	<i>kus</i>	<i>6.000</i>	<i>830.70</i>	<i>4,984.20</i>
232	K	766661532	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 2-kr. do1,45m	kus	1.000	44.28	44.28
233	M	611617680	<i>Dvere vnútorné zasklené 110x197 cm dvojkrídl. svetlošedé matné - D9</i>	<i>kus</i>	<i>1.000</i>	<i>832.50</i>	<i>832.50</i>
234	K	766661642	Montáž dvier kom. otv. oceľové bez pold. 2-kr. nad1,45m	kus	1.000	45.00	45.00
235	M	6113A0885	<i>Dvere exterierové- oceľ.rám z JAKL 100/80mm,výplň ľahokov 2-krídlové -výš.240, šír.204 cm -5</i>	<i>kus</i>	<i>1.000</i>	<i>288.00</i>	<i>288.00</i>
236	K	766671200	Výlez na strechu VELUX 66 x 118 cm s lemovaním	kus	1.000	675.00	675.00
237	K	766671201	Výlez na strechu VELUX 114 x 140 cm s lemovaním	kus	1.000	765.00	765.00
238	K	998766102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	t	3.740	43.61	163.10
D		767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				233,586.48
239	K	767.117	Sanitárne priečky delené aj otvor.dvermi S32 ALu montážou a s dopravou	m2	6.800	319.85	2,174.98
240	K	767.451	Okno hliníkové vertikálne posuvné zasklené 1000/1200mm výdajné okienko - VO1	kus	2.000	682.49	1,364.98
241	K	767.452	Okno hliníkové pevné zasklenie požiarne 800/1200mm -VO2	kus	2.000	544.15	1,088.30
242	K	767.584	Dvere hliníkové interierove dvojkrídlové 1100/2050mm protipožiarne presklené - Z11	kus	2.000	3,411.00	6,822.00
243	K	767.585	Dvere interierové hliníkové dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1000/2700mm - Z10	kus	1.000	4,086.00	4,086.00
244	K	767.586	D+M Interierove automatické posuvné dvojkrídlové dvere so svetlíkom 2900x3000mm - Z14	kus	1.000	4,770.00	4,770.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
245	K	767.587	D+M Interierové hliníkové dvojkrídlové dvere s bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom 2560x3000mm	kus	2.000	7,836.80	15,673.60
246	K	767.591	D+M Interierová hliníková presklená stena s dvojkrídl.dvermi 8800x3000mm - Z17	m2	1.000	6,093.00	6,093.00
247	K	767.593	D+M Interierová posuvná stena skladacia hliník+MDF doska 4550x3000mm - D18	ks	1.000	1,620.00	1,620.00
248	K	767.595	D+M Interierová posuvná stena skladacia-hliník.+MDF doska - D19	m2	1.000	1,170.00	1,170.00
249	K	767211112	Montáž a výroba schodov rovných na oceľ. koštr. zvaraním	kg	4,732.906	2.14	10,128.42
250	M	133315120	<i>Uholník rovnoramenný S 235 JR G1 (11 373) 50x50x5 mm</i>	<i>t</i>	<i>0.632</i>	<i>850.00</i>	<i>537.20</i>
251	M	134833150	<i>Tyč oceľová U S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 200</i>	<i>t</i>	<i>2.402</i>	<i>850.00</i>	<i>2,041.70</i>
252	M	134833200	<i>Tyč oceľová U S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 220</i>	<i>t</i>	<i>1.936</i>	<i>850.00</i>	<i>1,645.60</i>
253	K	767232242	Montáž Al zábradlia na terasu a rovné plochy, zvislá výplň, s bočným ukotvením	m	141.960	30.00	4,258.80
254	M	194136980	<i>Tyč plochá Al 50x5 mm</i>	<i>m</i>	<i>1,053.150</i>	<i>3.80</i>	<i>4,001.97</i>
255	M	1942B0136	<i>Plech pozinkovaný hr. 8x1000x2000mm</i>	<i>m2</i>	<i>4.896</i>	<i>10.00</i>	<i>48.96</i>
256	M	194351820	<i>Rúrky Al štvorcové 50x50x3mm</i>	<i>kg</i>	<i>504.399</i>	<i>2.50</i>	<i>1,261.00</i>
257	M	553042936	<i>Príslušenstvo stavebné ostatné - cenový normatív spracovania od 10,01 do 20 kg</i>	<i>kg</i>	<i>1,486.492</i>	<i>0.50</i>	<i>743.25</i>
258	M	5534786102	<i>Tyč závitová M8, dĺžka 1m - pozink.</i>	<i>m</i>	<i>83.160</i>	<i>1.30</i>	<i>108.11</i>
259	K	767331112	Montáž tubusového svetlovodu zabudovaného v šikmej streche, priemeru 350 mm	súbor	4.000	300.00	1,200.00
260	M	6114G1153	<i>Svetlovod pre šikmé strechy TLR OK 14 tubus o35cm montážna dĺžka 400mm-zákl.sada,biely rám,šošovka a lemovanie hliníkové</i>	<i>kus</i>	<i>4.000</i>	<i>468.00</i>	<i>1,872.00</i>
261	M	6114G1401	<i>Solatube 290DS - Trubica rovná s páskou,dĺžka 600mm</i>	<i>kus</i>	<i>36.000</i>	<i>123.06</i>	<i>4,430.16</i>
262	M	6114G1402	<i>Solatube 290 DS -trubica s uhlom do 90 stup. dĺžka 584mm</i>	<i>kus</i>	<i>2.000</i>	<i>23.00</i>	<i>46.00</i>
263	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	810.000	27.67	22,412.70
264	M	5535H0461	<i>Krytina oceľová strešná falcovaná</i>	<i>m2</i>	<i>931.500</i>	<i>23.06</i>	<i>21,480.39</i>
265	K	767422101	Montáž a dodávka zásteny medzi balkónmi z montovaných fasádnych obkladov	m2	24.700	56.71	1,400.74
266	K	767590120	Montáž podlahových konštrukcií roštov skrutkovaním	kg	1,137.820	1.13	1,285.74
267	M	553468801	<i>Rošty podlahové - schodiskový stupeň pozinkovaný 305x1100mm</i>	<i>kus</i>	<i>49.000</i>	<i>10.80</i>	<i>529.20</i>
268	M	553468810	<i>Poro-rošty podlahové pozinkované 1000x1000mm</i>	<i>m2</i>	<i>23.479</i>	<i>24.00</i>	<i>563.50</i>
269	K	767631510	Montáž okien plastových	m	731.700	15.77	11,538.91
270	M	6114D0333	<i>Okno jednokridlové plastové šírka 50cm výška 80cm - 9</i>	<i>kus</i>	<i>3.000</i>	<i>146.91</i>	<i>440.73</i>
271	M	6114D0334	<i>Okno jednokridlové plastové OS šírka 90cm výška 60cm - 2</i>	<i>kus</i>	<i>4.000</i>	<i>162.00</i>	<i>648.00</i>
272	M	6114D0335	<i>Okno jednokridlové plastové OS šírka 100cm výška 60cm -3</i>	<i>kus</i>	<i>3.000</i>	<i>166.00</i>	<i>498.00</i>
273	M	6114D0336	<i>Okno jednokridlové plastové OS šírka 100cm výška 145cm - 20</i>	<i>kus</i>	<i>6.000</i>	<i>250.00</i>	<i>1,500.00</i>
274	M	6114D0337	<i>Okno jednokridlovéplastové OS šírka 120cm výška 145cm - 21</i>	<i>kus</i>	<i>2.000</i>	<i>302.00</i>	<i>604.00</i>
275	M	6114D0338	<i>Okno jednokridlové plastové OS šírka 90cm výška 145cm - 18</i>	<i>kus</i>	<i>2.000</i>	<i>250.00</i>	<i>500.00</i>
276	M	6114D0339	<i>Okno jednokridlové plastové šírka 90cm výška 150cm - 4</i>	<i>kus</i>	<i>12.000</i>	<i>257.00</i>	<i>3,084.00</i>
277	M	6114D0340	<i>Okno jednokridlové plastové šírka 70cm výška 145cm - 19</i>	<i>kus</i>	<i>2.000</i>	<i>217.00</i>	<i>434.00</i>
278	M	6114D0341	<i>Okno jednokridlové plastové šírka 120cm výška 150cm - 6</i>	<i>kus</i>	<i>5.000</i>	<i>398.00</i>	<i>1,990.00</i>
279	M	6114D0342	<i>Okno jednokridlové plastové šírka 100cm výška 150cm -5</i>	<i>kus</i>	<i>2.000</i>	<i>273.00</i>	<i>546.00</i>
280	M	6114D0343	<i>Okno jednokridlové plastové šírka 130cm výška 145cm- 15</i>	<i>kus</i>	<i>2.000</i>	<i>320.00</i>	<i>640.00</i>
281	M	6114D0344	<i>Okno dvojkrídlové plastové šírka 150cm výška 145cm - 16</i>	<i>kus</i>	<i>14.000</i>	<i>431.00</i>	<i>6,034.00</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
282	M	6114D0345	Okno dvojkrídlové plastové šírka 150cm výška 80cm - 17	kus	2.000	323.00	646.00
283	M	6114D0346	Okno jednokrídlové plastové šírka 115cm výška 145cm -21	kus	18.000	240.00	4,320.00
284	M	6114D0347	Okno dvojkrídlové plastové šírka 175cm výška 150cm - 7	kus	1.000	506.00	506.00
285	M	6114D0348	Okno dvojkrídlové plastové šírka 275cm výška 75cm -1	kus	4.000	373.00	1,492.00
286	M	6114D0349	Okno dvojkrídlové plastové šírka 250cm výška 75cm - 8	kus	3.000	422.00	1,266.00
287	M	6114D0350	Okno dvojkrídlové plastové šírka 130cm výška 180cm - 10	kus	1.000	373.00	373.00
288	M	6114D0351	Okno dvojkrídlové plastové šírka 150cm výška 180cm - 11	kus	7.000	515.00	3,605.00
289	M	6114D0352	Okno plastové delené šírka 200cm výška 275cm - 13	kus	3.000	921.00	2,763.00
290	M	6114D0353	Okno plastové delené s dvermi 900/2100mm šírka 200cm výška 275cm - 14	kus	1.000	863.00	863.00
291	M	6114D0354	Dvere balkónové jednokrídlové plastové šírka 90cm výška 235cm -21	kus	18.000	622.00	11,196.00
292	M	6114D0355	Okno dvojkrídlové plastové šírka 250cm výška 115cm - 22	kus	2.000	423.00	846.00
293	M	6114D0356	Okno plastové dvojkrídlové O+O šírka 200cm výška 180cm -12	kus	2.000	713.00	1,426.00
294	M	6114D0357	Stena balkónová dvojkrídlová plastová šírka 240cm výška 235cm - 23	kus	14.000	896.00	12,544.00
295	K	767641510	Montáž dverí exterierových	m	46.100	18.26	841.79
296	M	6114D0294	Dvere jednokrídlové hliníkové šírka 110cm výška 275cm - 3	kus	1.000	1,130.00	1,130.00
297	M	6114D0295	Dvere dvojkrídlové hliníkové vchodové šírka 135cm výška 210cm-1	kus	4.000	1,060.00	4,240.00
298	M	6114D0296	Dvere dvojkrídlové hliníkové vchodové šírka 285cm výška 275cm - 4	kus	1.000	2,930.00	2,930.00
299	K	767646510	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. protipož. jednokr.	kus	24.000	96.11	2,306.64
300	M	553455510	Dvere požiarne-45 min. 70x197 cm plech - Z2	kus	5.000	490.00	2,450.00
301	M	553455520	Dvere požiarne-45 min. 80x197 cm plech -Z3	kus	14.000	495.00	6,930.00
302	M	553455530	Dvere požiarne-45 min. 80x210 cm plech - Z4	kus	1.000	530.00	530.00
303	M	553455540	Dvere požiarne-45 min. 90x210 cm plech - Z6	kus	1.000	550.00	550.00
304	M	553455600	Dvere požiarne-45 min. 100x197 cm plech - Z7	kus	2.000	590.00	1,180.00
305	M	553456030	Dvere požiarne-45 min. 80x205 cm plech - Z15	kus	1.000	1,120.00	1,120.00
306	K	767646522	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš. dvojkríd. v. do 2200 mm	kus	1.000	5.96	5.96
307	M	553406090	Dvere vstupné oceľové zateplené 170x215 cm - 2	kus	1.000	320.00	320.00
308	K	767851101	Montáž strešnej lávky pochôdzne konštrukcie,	m	40.200	4.85	194.97
309	M	5535H0727	Sada montážna pre inštaláciu strešnej lávky pre trapéz	kus	67.000	3.00	201.00
310	M	5535L0667	Lávka strešná 600mm-polyeter	kus	67.000	13.00	871.00
311	K	767995108	Montáž a výroba atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	kg	4,966.236	1.01	5,015.90
312	M	132310520	Uholník rovnoramenný S 235 JR G1 (11 373) 40x40x3 mm	t	0.580	850.00	493.00
313	M	133315100	Uholník rovnoramenný S 235 JR G1 (11 373) 50x50x4 mm	t	0.113	850.00	96.05
314	M	133843300	Tyč oceľová UPE S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 120	t	0.177	850.00	150.45
315	M	134852150	Tyč oceľová UPE S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 200	t	1.132	850.00	962.20
316	M	136110280	Plech oceľ. hrubý hladký S 235 JR G1 (11 373).0 10x1000x2000 mm	t	0.223	850.00	189.55
317	M	145874400	Profil obdĺžnikový 2 x ťahaný rozm. 100x80x4mm	t	1.392	850.00	1,183.20
318	M	145874700	Profil obdĺžnikový 2 x ťahaný 100x200x4mm	t	0.974	850.00	827.90
319	M	159450950	Tahokov MR 42/12,5x2,5m	m2	135.000	13.20	1,782.00
320	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	2,316.636	0.83	1,922.93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
321	K	771071171	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom Weber - Terranova COL	m2	74.420	25.69	1,911.85
322	M	597371013	<i>Dlažba mrazuvzdorná protišmyková 30x30 cm</i>	<i>m2</i>	<i>78.141</i>	<i>14.00</i>	<i>1,093.97</i>
323	K	771473113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	m	794.005	3.33	2,644.04
324	M	597640450	<i>Soklík keramický v.100mm</i>	<i>m</i>	<i>833.705</i>	<i>1.80</i>	<i>1,500.67</i>
325	K	771554111	Montáž podlahy z kamennej dlažby do flexib.lepidla do 6ks/m2	m2	47.490	33.30	1,581.42
326	M	592455310	<i>Dlažba kamenná 40x40x4 cm</i>	<i>m2</i>	<i>49.865</i>	<i>24.00</i>	<i>1,196.76</i>
327	K	771573206	Montáž keram. podláh z dlažby veľkoformátovej do lepidla	m2	964.510	25.69	24,778.26
328	M	597637251	<i>Dlažba keramická 300x300x12mm</i>	<i>m2</i>	<i>1,012.736</i>	<i>14.00</i>	<i>14,178.30</i>
329	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	44.367	15.91	705.88
D 776 Podlahy povlakové							30,285.92
330	K	776091111	Penetrácia podkladu vrátane očistenia	m2	773.730	7.61	5,888.09
331	K	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	773.730	8.33	6,445.17
332	M	2841A1005	<i>Krytina podlah. Thermofix 10105-1, hr.2,5; palub.900x150 mm</i>	<i>m2</i>	<i>789.205</i>	<i>22.74</i>	<i>17,946.52</i>
333	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	0.279	21.99	6.14
D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek							34,740.12
334	K	781446644	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu, škar. Ceresit CE33 200x200 mm	m2	852.125	25.69	21,891.09
335	M	597670900	<i>Obkladačky keramické RAKODUR 200x200x8 mm</i>	<i>m2</i>	<i>894.731</i>	<i>14.00</i>	<i>12,526.23</i>
336	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t	17.392	18.56	322.80
D 783 Nátery							8,041.58
337	K	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	634.332	5.53	3,507.86
338	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	634.332	4.76	3,019.42
339	K	783726200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	m2	51.750	5.33	275.83
340	K	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	454.610	2.54	1,154.71
341	K	783814110	Nátery betónových povrchov olejové dvojnásobné	m2	5.870	14.27	83.76
D 784 Maľby							22,960.08
342	K	784453111	Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostnostiach v. do 3.8	m2	6,042.127	3.80	22,960.08
D 999 PSV ostatné							55,034.00
343	K	999997004	Výťah -MonoSpace 700DX R21.2-1	ks	1.000	40,994.00	40,994.00
344	K	999997005	Výťah kuchynský nosnosť 100kg	ks	1.000	14,040.00	14,040.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt6 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Štefan Fazekaš

Spracovateľ:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12,515.16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	12,515.16	23.00%	2,878.49

Cena s DPH

v EUR

15,393.65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt6 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Štefan Fazekaš

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12,515.16

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

490.00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

490.00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

11,305.16

M21 - 155 Elektromontáže

6,948.18

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

504.98

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

3,852.00

D3 - OSTATNÉ

0.00

D3 - OSTATNÉ

720.00

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt6 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Štefan Fazekaš

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12,515.16

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				490.00
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				490.00
1	K	995317410	Likvidácia kovový odpadu	t	0.300	50.00	15.00
2	K	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	hod	20.000	23.75	475.00
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY M				11,305.16
D	M21		155 Elektromontáže				6,948.18
3	K	210010004	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D32 (d29)mm	m	25.000	1.62	40.50
4	M	3456501503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP Turbo® 25, sivá	m	25.000	0.76	19.00
5	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	110.000	2.32	255.20
6	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	77.000	1.80	138.60
7	M	3549040A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)	kus	20.000	1.76	35.20
8	M	3549040A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	kus	10.000	1.66	16.60
9	M	3549040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	kus	14.000	0.95	13.30
10	M	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s prílohou (2xM8)	kus	120.000	1.14	136.80
11	M	3549040A28	Svorka spojovacia (FeZn) : SM 10, rúrková, pre vodič D10mm (4xM6)	kus	14.000	1.33	18.62
12	M	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	6.000	0.85	5.10
13	M	3549040A34	Svorka žlabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žlabov (4xM8)	kus	20.000	1.88	37.60
14	M	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	15.000	2.00	30.00
15	M	3549040A42	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8)	kus	20.000	1.14	22.80
16	M	3549040A51	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	kus	40.000	1.14	45.60
17	M	3549040A60	Svorka univerzálna (FeZn) : SU, spojenie 2x kruhových vodičov, súbežne (1xM10)	kus	20.000	1.05	21.00
18	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	150.000	2.32	348.00
19	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	150.000	1.80	270.00
20	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	280.000	3.22	901.60
21	M	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg	42.000	1.80	75.60
22	K	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	180.000	2.56	460.80
23	M	3549001A00	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (Cu) D8 [0,45kg/m]	kg	40.000	7.13	285.20
24	K	210220201	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na strešný hrebeň	kus	20.000	8.22	164.40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	3549032A02	Tyč zachytávacia (nerez A2) : JD 20, so závitom do dreva (D18x2000)mm	kus	7.000	42.33	296.31
26	M	3549033A30	Tyč zachytávacia (AlMgSi) : JP 10, bez osadenia (D18x1000)mm	kus	13.000	13.83	179.79
27	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR03)	kus	206.000	1.18	243.08
28	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	94.000	3.28	308.32
29	K	210220361	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	10.000	30.83	308.30
30	M	3549050A03	Tyč uzemňovacia plná (FeZn) : ZT 2m (D25)	kus	10.000	21.34	213.40
31	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	15.000	2.30	34.50
32	M	3549071A02	Štítko označovaci (FeZn) : f711124/x, s označením	kus	15.000	0.48	7.20
33	K	210220404	Montáž, výstražná tabuľka pri bleskozvodnom zvide	kus	14.000	3.53	49.42
34	M	3549071N01	Výstražná blesk tabuľka, text : Počas búrky je zakázané zdržiavať sa pri zvodoch do vzdialenosti 3 metrov !	kus	14.000	4.28	59.92
35	K	210220406	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, pod omietku D32-50 (d29-45)mm, pre skrytý zvod	m	168.000	1.76	295.68
36	M	345654I004	Rúrka el-inšt PP tuhá 087218 : HFIRM Turbo 32, s hrdlom, bezhalogénová, svetlosivá	m	168.000	3.09	519.12
37	K	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, ochrannej rúrky, uholníka	kus	30.000	3.29	98.70
38	K	210220463	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m	kus	14.000	13.78	192.92
39	K	213291100	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kus	1.000	500.00	500.00
40	K	213291120	Práce na projektovej dokumentácii	kus	1.000	200.00	200.00
41	M	999990302	Podružný materiál Elektro	kus	1.000	100.00	100.00
D	M22		156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení				504.98
42	K	220260007-R	Krabica KUZ pod omietku	kus	14.000	14.64	204.96
43	M	345602K101	Krabica univerzálna : KUZ-V KB, do zateplenia hr. 80+140mm [156x196] veko na skrutky	kus	14.000	21.43	300.02
D	M46		202 Zemné práce pri ext. montážach				3,852.00
44	K	460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	240.000	9.43	2,263.20
45	K	460560164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	240.000	3.36	806.40
46	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	240.000	3.26	782.40
D	D3		OSTATNÉ				0.00
D	D3		OSTATNÉ				720.00
47	K	21220-D1	Demontáž exist. bleskozvodu	hod	60.000	12.00	720.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt7 - Rozpocet_EPS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

28,641.66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	28,641.66	23.00%	6,587.58

Cena s DPH

v EUR

35,229.24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt7 - Rozpocet_EPS

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28,641.66

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt7 - Rozpocet_EPS

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28,641.66

1	K	Pol2	Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, až 4 kruhová vedení, max. 500 adres. Obsahuje základní desku PFI800, zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným 16 řádkovým grafickým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 17Ah.	ks	1.000	2,124.30	2,124.30
2	K	Pol3	Akumulátor 12V 17Ah	ks	2.000	48.50	97.00
3	K	Pol4	Manuální tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND	ks	24.000	71.78	1,722.72
4	K	Pol5	Klíč pro všechny tlačítkové hlásiče DIN.	ks	3.000	3.59	10.77
5	K	Pol6	Multisenzorový hlásič	ks	150.000	42.68	6,402.00
6	K	Pol7	Paralelná signalizácia	ks	24.000	28.13	675.12
7	K	Pol8	Vstupný prvok CIM 800	ks	1.000	98.94	98.94
8	K	Pol9	Výstupný prvok RIM 800	ks	2.000	261.90	523.80
9	K	Pol10	MxPU 24V+krabica	ks	1.000	339.50	339.50
10	K	Pol11	Zásuvka pro senzory řady 830 systému ZETTLER Expert, použitelná i pro rady 801 a 601.+ND	ks	150.000	9.94	1,491.00
11	K	Pol12	Rozšíření počtu výstupů a vstupů o dalších 8 galvanicky oddělených nehlídaných vstupů a 8 volně programovatelných reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 30VDC/2A).	ks	1.000	373.45	373.45
12	K	Pol13	Rozšiřující montážní sada pro instalaci karet PNI800, FBI800 a desek IOB800, FB800 do ústředěn ZETTLER PROFILE Lite.	ks	1.000	52.38	52.38
13	K	Pol14	zábleskový maják 24V červený EN 54-23	ks	23.000	37.83	870.09
14	K	Pol15	Samolepky	ks	1.000	26.19	26.19
15	K	Pol16	Držiak samolepky	ks	1.000	33.95	33.95
16	K	Pol17	Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou	ks	5.000	38.80	194.00
17	K	Pol18	kábel bezhalogénový-hlásiaca linka+ovládania	m	2,000.000	1.94	3,880.00
18	K	Pol19	izolačná rúrka vrátane úchytovej spojky a príchytiek,hmoždiniek	m	50.000	4.07	203.50
19	K	Pol20	požiari odolné príchytky na káble vr. Kov.hmoždiniek s vrtutmi PS60	ks	6,050.000	1.36	8,228.00
20	K	Pol21	protipožiarny tmel, náter, malta, štítky	kg	5.000	43.65	218.25
21	K	Pol22	drobný inštalacný materiál (hmoždinky, skrutky a pod.)	sada	1.000	48.50	48.50
22	K	Pol23	oživenie a preskúšanie systému	sada	1.000	194.00	194.00
23	K	Pol24	revízia realizačného projektu	sada	1.000	194.00	194.00
24	K	Pol25	projektová dokumentácia skutočného stavu	sada	1.000	194.00	194.00
25	K	Pol26	školenie obsluhy	sada	1.000	58.20	58.20
26	K	Pol27	vystavenie správy o odbornej prehliadke	sada	1.000	194.00	194.00
27	K	Pol28	inžinierska činnosť a technický dozor	sada	1.000	194.00	194.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt8 - Elektroinštalácia - silové obvody a umelé osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Štefan Fazekaš

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

195,750.79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	195,750.79	23.00%	45,022.68

Cena s DPH

v EUR

240,773.47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt8 - Elektroinštalácia - silové obvody a umelé osvetlenie

Miesto:

Mesto Dudince

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Štefan Fazekaš

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

195,750.79

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

14,249.48

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

14,249.48

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

180,127.73

M21 - 155 Elektromontáže

180,127.73

D3 - OSTATNÉ

0.00

D3 - OSTATNÉ

1,373.58

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt8 - Elektroinštalácia - silové obvody a umelé osvetlenie

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Štefan Fazekaš

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

195,750.79

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				14,249.48
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				14,249.48
1	K	971042441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	kus	20.000	30.77	615.40
2	M	357000E002-016	Záložní zdroj UPC 350VA	kus	1.000	113.43	113.43
3	M	5534754M17	Káblový drôtený žľab MERKUR 2, šírka 300 : ARK-221250 ŽŽ, výška bočnice [100] žiar. zink. (ŽŽ)	m	200.000	14.90	2,980.00
4	M	5534757M04	Spojka skrutková drôt. žľabov MERKUR 2	sada	100.000	2.21	221.00
5	M	5534780M03	Nosník stropný, nástenný profil, pre drôt. žľaby MERKUR 2 (250+300) sendz.zink.(SZ)	kus	140.000	3.01	421.40
6	K	973031714-R1	Vysek.otvoru pre mont.krabíc	kus	580.000	3.33	1,931.40
7	K	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	3,460.000	1.23	4,255.80
8	K	974031124	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 15 cm	m	1,180.000	2.15	2,537.00
9	K	974049165-R	Vysekanie rýh v betón hl. do 15 cm š. do 20 cm	m	15.000	31.23	468.45
10	K	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	hod	40.000	17.64	705.60
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY M				180,127.73
D	M21		155 Elektromontáže				180,127.73
11	K	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	600.000	1.43	858.00
12	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	500.000	1.52	760.00
13	M	345650I502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP Turbo® 20, sivá	m	600.000	0.52	312.00
14	M	345650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP Turbo® 25, sivá	m	500.000	0.79	395.00
15	K	210010136	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) uložená pevne (d100)mm	m	12.000	3.41	40.92
16	M	345658K006	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 110 : KF 09110 BA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, červená	m	12.000	3.06	36.72
17	K	210010301	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	580.000	1.70	986.00
18	M	345600K016	Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901HF FA [D71x43,5] bezhalogénová, vodorovne max 3 krabice, čierna	kus	480.000	0.43	206.40
19	M	345608K047	Krabica KR rozvodná : KOM 97HF FA [D103x50] s viečkom, bez svorkovnice, bezhalogénová, čierna	kus	100.000	2.31	231.00
20	K	210020503	Montáž kábelového žľabu	m	200.000	11.79	2,358.00
21	K	210020901-R	Montáž protipožiarnej upchávky	m2	5.000	431.01	2,155.05
22	K	210020912	Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stropom hrúbky 50cm	m2	3.000	522.95	1,568.85
23	M	245926120-01	Protipožiarná prepážka HILTI	kg	8.000	81.41	651.28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	210040730	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	3,460.000	1.96	6,781.60
25	K	210040731	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	1,180.000	2.87	3,386.60
26	K	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	kus	880.000	1.27	1,117.60
27	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	80.000	1.89	151.20
28	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	40.000	2.46	98.40
29	K	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	40.000	3.33	133.20
30	K	210100005	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm2	kus	45.000	4.04	181.80
31	K	210100006	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2	kus	2.000	4.69	9.38
32	K	210100009	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 120 mm2	kus	10.000	8.03	80.30
33	K	210100011	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 185 mm2	kus	8.000	11.24	89.92
34	K	210110023	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.5	kus	2.000	7.67	15.34
35	M	345369L132	Prepínač rad.5B (6+6) Plexo™ IP55 : 069715, nástenný, kompletný, sivý	kus	2.000	10.91	21.82
36	K	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.6	kus	8.000	7.67	61.36
37	M	345374L112	Prepínač rad.6 Plexo™ IP55 : 069811, zapustený, kompletný, sivý	kus	8.000	6.25	50.00
38	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	99.000	2.76	273.24
39	M	345300L161	Spínač rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámika, biely	kus	99.000	3.83	379.17
40	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	59.000	3.61	212.99
41	M	345313L161	Prepínač rad.5 Valena™ : 774405, s krytom, bez rámika, biely	kus	59.000	4.98	293.82
42	K	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	10.000	3.15	31.50
43	M	345324L161	Prepínač rad.6 Valena™ : 774406, s krytom, bez rámika, biely	kus	10.000	4.31	43.10
44	K	210110071	Montáž, snímač pohybu, zapustený stenový, nastavenie ovládania osvetlenia, IP20	kus	48.000	7.18	344.64
45	M	345443A0R0003	Snímač pohybu spínač osvetl. infra, kompletný,	kus	48.000	33.52	1,608.96
46	K	210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	2.000	7.47	14.94
47	M	345308A201	Šporáková prípojka rad.3 Tango® : 3425A-0344 B, kompletná, vrátane krabice, biela	kus	2.000	20.54	41.08
48	K	210110190-R1	Montáž, zapojenie ventilátor, VZT jednotiek	kus	35.000	14.37	502.95
49	K	210110461	Montáž, spínač vačkový v skrinke IP40-65, 10-25A vypínač, prepínač smeru	kus	7.000	6.23	43.61
50	M	3580822P22	Spínač vačkový 3P/ 25A v plast. skrinke S 25 JPU 1103 A6 : 0100828, zamykanie visiacími zámkami, IP65, vypínač	kus	7.000	33.91	237.37
51	M	3580824P22	Spínač vačkový 3P/ 40A v plast. skrinke S 40 JPU 1103 A6 : 0125180, zamykanie visiacími zámkami, IP65, vypínač	kus	3.000	46.51	139.53
52	K	210110468	Montáž, spínač vačkový v skrinke IP40-65, 32-63A prepínač pólov, siete	kus	4.000	8.20	32.80
53	M	3580825P12	Spínač vačkový 3P/ 63A v plastovej skrinke S 63 JPD 1103 A6 : 0103334, s čelnou doskou, IP65, vypínač	kus	1.000	61.49	61.49
54	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	452.000	6.10	2,757.20
55	M	345400L161	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774396, bez rámika (bez oc) biela	kus	220.000	4.21	926.20
56	M	345405L161	Zásuvka 1-nás. Valena™ : S74396, s prepäťovou ochranou (opt.sign) bez rámika (bez oc) biela	kus	80.000	45.50	3,640.00
57	M	345411L161	Zásuvka 2-nás. Valena™ : 774391, kompletná (oc) biela	kus	100.000	6.51	651.00
58	M	345415L161	Zásuvka 2-nás. Valena™ : S74390, s prepäťovou ochranou (opt.sign) kompletná (bez oc) biela	kus	50.000	50.44	2,522.00
59	M	345420L011	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774221, zapustená, bez rámika, s viečkom (oc) IP44, biela	kus	2.000	11.01	22.02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	345531L001	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely	kus	214.000	0.86	184.04
61	M	345532L001	Rámik 2-násobný Valena™ Neutrál 774452, univerzálny, biely	kus	98.000	2.06	201.88
62	K	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	20.000	8.66	173.20
63	M	345420L112	Zásuvka 1-nás. Plexo™ IP55 : 069831, zapustená, kompletná (SS) s viečkom (oc) sivá	kus	15.000	6.01	90.15
64	M	345420L282	Zásuvka 1-nás. Plexo™ 66 : 090466, nástenná, kompletná, s viečkom (oc) sivá	kus	5.000	26.40	132.00
65	M	348006A635	Svietidlo prisadené H. G4p270, LED 4plex 27W 4K, 3890 lm, IP54, 230V, HELIOS Lighting, spol. s r.o.	kus	64.000	73.47	4,702.08
66	M	348006H626-H01	Svietidlo prisadené A, G5p270, LED 5plex 27W 4K, 4050 lm, 230V, IP65 HELIOS Lighting, spol. s r.o.	kus	5.000	71.31	356.55
67	M	348006H627-H01	Svietidlo prisadené B, G5p200, LED 5plex 20W 4K, 2920 lm, 230V, IP65, HELIOS Lighting, spol. s r.o.	kus	17.000	70.59	1,200.03
68	M	348006H628-H01	Svietidlo prisadené C,F, M- G3p330- LED 3plex 33W 4K EMG, 5070 lm, 230V, IP54, HELIOS Lighting, spol. s r.o.	kus	133.000	70.95	9,436.35
69	M	348006H634-H02	Svietidlo prisadené J, 67060 VENUS 060, 55W, 4000K, 7200 lm, 230V, IP65, HELIOS Lighting, spol. s r.o.	kus	14.000	47.18	660.52
70	M	348006H635-H01	Svietidlo prisadené E, G3p190, LED 3plex 19W 4K, 2700 lm, 230V, IP54, HELIOS Lighting, spol. s r.o.	kus	22.000	48.98	1,077.56
71	M	348006H635-H06	Svietidlo prisadené G, 1836140UGR+rám, Luminel 600x600 36W UGR + rám 600x600, 3996lm, HELIOS Lighting, spol. s r.o.	kus	21.000	33.13	695.73
72	M	348024P008	Svietidlo K, DL-010, UFO 16W FROST, 1330 lm, 230V, IP42 HELIOS Lighting, spol. s r.o.	kus	7.000	18.01	126.07
73	M	348024P009	Svietidlo L, DL-020, UFO 23W FROST, 1930 lm, 230V, IP42 HELIOS Lighting, spol. s r.o.	kus	20.000	20.17	403.40
74	M	348024P009-01X	Svietidlo Z nástenný nad zrkadlom 230V, IP44, 18W, LED, HELIOS Lighting, spol. s r.o.	kus	31.000	26.29	814.99
75	M	348024P010	Svietidlo V vonkajšie nástenné, 230V, IP44, 20W, HELIOS Lighting, spol. s r.o.	kus	9.000	24.49	220.41
76	M	348024P011-01	Svietidlo W vonkajšie terasa na strop 230V, IP44, 24W, LED, HELIOS Lighting, spol. s r.o.	kus	6.000	26.29	157.74
77	M	357001E434-01	Rozvádzač RH,	kus	1.000	7,108.92	7,108.92
78	M	357001E435-02	Rozvádzač RK	kus	1.000	1,949.22	1,949.22
79	M	357001E437-01	Rozvádzač RKUCH	kus	1.000	5,618.34	5,618.34
80	M	357001E438-01	Rozvádzač R1.1	kus	1.000	5,962.32	5,962.32
81	M	357001E438-02	Rozvádzač R2.1	kus	1.000	8,714.16	8,714.16
82	M	357001E438-05	Rozvádzač R3.1	kus	1.000	8,714.16	8,714.16
83	K	210111062	Montáž, zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z	kus	1.000	6.23	6.23
84	M	358000D800	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZG 1653, IP67, červená	kus	1.000	7.52	7.52
85	K	210140430	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	kus	10.000	6.23	62.30
86	M	3581350C26	Skrinka plast, núdzové červené STOP hríbové tlačidlo Harmony® XB5 : XALK 178, sivo-žltá, odblokovanie pootočením (1V)	kus	5.000	33.92	169.60
87	M	3581350C41-01	Skrinka plast, núdzové červené STOP tlačidlo za sklom	kus	5.000	52.79	263.95
88	K	210190006-R1	Montáž rozvádzača RH	kus	1.000	771.99	771.99
89	K	210190006-R2	Montáž rozvádzača RK	kus	1.000	211.68	211.68
90	K	210190006-R3	Montáž rozvádzača RKUCH	kus	1.000	610.12	610.12
91	K	210190006-R4	Montáž rozvádzača R1.1	kus	1.000	647.48	647.48
92	K	210190006-R6	Montáž rozvádzača R2.1, R3.1	kus	2.000	871.42	1,742.84
93	K	210190009	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg	kus	6.000	239.45	1,436.70
94	K	210200056-R	Montáž, svietidlo, prisadené IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog, kompak)	kus	351.000	13.23	4,643.73
95	M	345400A140-01	Zásuvková lišta do nábytku z prepäť.ochranou 5x zás 230V	kus	5.000	43.32	216.60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	220.000	6.56	1,443.20
97	M	3549092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5+16mm ²	kus	220.000	0.71	156.20
98	M	3549092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	kus	110.000	0.67	73.70
99	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	7.000	13.89	97.23
100	M	3549090K03	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2 X1, bez krytu, pripojenie (2,5+95)mm ² + páska 30x4	kus	7.000	6.56	45.92
101	K	210220452	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , pevne uložené, bez pripojenia	m	980.000	12.96	12,700.80
102	M	341023E007	Vodič 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, drôt : N2XH-J 1x6 EFK	m	600.000	1.27	762.00
103	M	341023M113	Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, lano : N2XH-J 1x25 (RM)	m	380.000	4.13	1,569.40
104	M	341023M117	Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, lano : N2XH-J 1x50 (RM)	m	20.000	8.89	177.80
105	K	210800101-R	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKH 2x1,5	m	140.000	0.77	107.80
106	M	341210M360	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x16	m	15.000	13.62	204.30
107	M	341216E011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 2x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	140.000	0.81	113.40
108	M	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	5,900.000	0.95	5,605.00
109	M	341216E111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	460.000	1.03	473.80
110	M	341216E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	9,160.000	1.46	13,373.60
111	M	341216E320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	190.000	2.53	480.70
112	M	341216E350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1,d0,a1	m	48.000	8.09	388.32
113	M	341220H312	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5 PS90 B2ca-s1,d1,a1	m	400.000	2.04	816.00
114	K	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKH 3x1,5	m	6,760.000	0.78	5,272.80
115	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CXKH 3x2,5	m	9,160.000	1.46	13,373.60
116	K	210800116	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKH 5x2,5	m	190.000	0.85	161.50
117	K	210800118	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKH 5x6-16	m	63.000	1.25	78.75
118	M	341310M210	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x35	m	140.000	29.29	4,100.60
119	M	341310M250	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x120	m	18.000	91.18	1,641.24
120	K	210810116	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x185, 3x185+95	m	16.000	3.91	62.56
121	M	341303M174	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 3x185+95	m	16.000	94.51	1,512.16
122	K	210860202	Montáž, kábel Cu signálny voľne uložený JYTY 4-5x1	m	120.000	1.15	138.00
123	M	341661M004	Kábel Cu signálny, drôtené žily, tieneny : JYTY 4x1	m	120.000	2.80	336.00
124	M	5854000E03	Sadra sivá, balenie 30kg	balenie	20.000	7.52	150.40
125	M	999990302	Podružný materiál Elektro	EUR	1.000	490.00	490.00
126	K	210870001	Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro - pre pásovú dopravu H07RN-F (CGTG) 3x1,5	m	150.000	0.96	144.00
127	M	341445N010	Kábel ohybný, lankové žily Cu 500V : CMSM 2X1	m	100.000	0.75	75.00
128	M	341445N029	Kábel ohybný, lankové žily Cu 500V : CMSM 3G1	m	50.000	1.39	69.50
129	K	210875612	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CXKH 5x35	m	140.000	3.33	466.20
130	K	210875616	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CXKH 5x120	m	18.000	4.93	88.74
131	K	211010002	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do tvárnic a tehlového muriva	kus	2,000.000	0.97	1,940.00
132	M	345955M003	Hmoždinka plastová do tých priestorov ARK-219091 : M10x60 NYLON UH-L (bal. 100ks)	balenie	6.000	0.10	0.60
133	M	345955O024	Hmoždinka PA plast do porobetónu 2347261 : 910 GD 8x50 (pre skrutky D2,5+4/ >60mm) polyamid (PA)	kus	1,000.000	0.10	100.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	M	345958K205	<i>Kotva oceľová do betónu, natíkácia : KKZ 12 ZNCR, s vnút.závitom M12, pre priamu montáž závit. tyčí, zinkochromát</i>	<i>kus</i>	<i>100.000</i>	<i>0.68</i>	<i>68.00</i>
135	K	211010003	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 10mm, do tvárnic a tehlového muríva	kus	600.000	1.44	864.00
136	K	213290101	Kompexné vyskúšanie, uvedenie do prevádzky	hod	60.000	23.95	1,437.00
137	K	213291100	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	1.000	1,470.00	1,470.00
138	K	213291120	Práce na projektovej dokumentácii, projekt RP. PSV	ks	1.000	490.00	490.00
D	D3		OSTATNÉ				0.00
D	D3		OSTATNÉ				1,373.58
139	K	211136	Termostaty, regulátory	kus	6.000	15.29	91.74
140	M	405S010170	<i>Káblový snímač teploty PT100, -30...+130°C,</i>	<i>kus</i>	<i>6.000</i>	<i>17.64</i>	<i>105.84</i>
141	K	36800	Montáž zariadenia MaR	hod	60.000	19.60	1,176.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt9 - Rozpocet_HSP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

28,416.35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	28,416.35	23.00%	6,535.76

Cena s DPH

v EUR

34,952.11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt9 - Rozpocet_HSP

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28,416.35

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt9 - Rozpocet_HSP

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28,416.35

0	K	Pol29	Kontrolér BOSCH Paviro	ks	1.000	2,075.80	2,075.80
0	K	Pol30	Zesilovač výkonu 2x500W	ks	1.000	2,075.80	2,075.80
0	K	Pol31	stanica hlásateľa	ks	1.000	683.85	683.85
0	K	Pol32	Zakončovací modul linky Paviro	ks	6.000	121.25	727.50
0	K	Pol33	Plena Voice Alarm System-nabíječ batérií, 24V, EN 54-4	ks	1.000	1,605.35	1,605.35
0	K	Pol34	AkU 12V/100Ah	ks	2.000	281.30	562.60
0	K	Pol35	reproduktorový panel 9/6W EVAC, EN 54-24	ks	109.000	77.60	8,458.40
0	K	Pol36	EVAC - pripojovací keramická svorkovnica, 100ks	ks	1.000	97.00	97.00
0	K	Pol37	Stropný reproduktor 6W, gulatá kovová mriežka, EVAC	ks	11.000	58.20	640.20
0	K	Pol38	rozdávacia vrátane príslušenstva, vent.jednotka - 1x strešná- 4 ventilátory s termostatom-nastaviť na 30stC, podstavec	ks	1.000	824.50	824.50
0	K	Pol39	19" napájacia lišta, 9 zásuviek (do stojanových DR)	ks	1.000	33.95	33.95
0	K	Pol40	prepäťová ochrana DA 275	ks	1.000	92.15	92.15
0	K	Pol41	kábel bezhalogénový, požiarne odolný PS30	m	1,500.000	2.18	3,270.00
0	K	Pol41	kábel bezhalogénový, požiarne odolný PS30	m	20.000	1.94	38.80
0	K	Pol42	kábel bezhalogénový,	m	50.000	2.91	145.50
0	K	Pol43	požiarne odolné prichytky + pož.hmoždinky PS30	ks	4,400.000	1.36	5,984.00
0	K	Pol44	protipožiarny tmel PS30	kg	5.000	14.55	72.75
0	K	Pol22	drobný inštalačný materiál (hmoždinky, skrutky a pod.)	sada	1.000	194.00	194.00
0	K	Pol45	oživenie a preskúšanie systému, programovanie	sada	1.000	194.00	194.00
0	K	Pol46	projekt skutocneho vyhotovenia	sada	1.000	194.00	194.00
0	K	Pol26	školenie obsluhy	sada	1.000	58.20	58.20
0	K	Pol27	vystavenie správy o odbornej prehliadke	sada	1.000	194.00	194.00
0	K	Pol28	inžinierska činnosť a technický dozor	sada	1.000	194.00	194.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt10 - Elektroinštalácie - rozvody a zariadenia TDEE

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Štefan Fazekaš

Spracovateľ:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

77,453.76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	77,453.76	23.00%	17,814.36

Cena s DPH

v EUR

95,268.12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt10 - Elektroinštalácie - rozvody a zariadenia TDEE

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Štefan Fazekaš

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

77,453.76

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

485.00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

485.00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

53,110.76

M21 - 155 Elektromontáže

53,110.76

D3 - OSTATNÉ

0.00

D3 - OSTATNÉ

23,858.00

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt10 - Elektroinštalácie - rozvody a zariadenia TDEE

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Štefan Fazekaš

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

77,453.76

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				485.00
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				485.00
1	K	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	hod	20.000	24.25	485.00
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY M				53,110.76
D	M21		155 Elektromontáže				53,110.76
2	K	210010134	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) uložená pevne (d47)mm	m	25.000	2.12	53.00
3	M	999990302	<i>Podružný materiál Elektro</i>	EUR	1.000	500.00	500.00
4	K	210010136	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) uložená pevne (d100)mm	m	50.000	3.45	172.50
5	M	345658I052	<i>Chránička HD-PE kábelová ohybná 025751 : FXKVS 63, bezhalogénová, 1x spojka, čierna (6m/kus)</i>	m	25.000	3.50	87.50
6	M	345658I055	<i>Chránička HD-PE kábelová ohybná 041205 : FXKVS 110, bezhalogénová, 1x spojka, čierna (6m/kus)</i>	m	50.000	4.37	218.50
7	K	210010351-R	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm ² , rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	141.000	11.11	1,566.51
8	M	345621K335-01	<i>Krabica KO odbočná uzatvorená IP66 : KSK 100_PO10J oranžová</i>	kus	141.000	20.81	2,934.21
9	M	345950K526	<i>Príchytka kábelová, oceľová jednostranná : 67xx PO, montáž na plochu, požiarne odolná (PO) veľkosť podľa kábla</i>	kus	2,500.000	0.82	2,050.00
10	M	5534786A44-011	<i>Skrutka do betónu SB 6,3x35 POGMT</i>	kus	2,500.000	0.39	975.00
11	K	210020813	Montáž prepážky, prechod káblov stropom,	m ²	4.000	302.95	1,211.80
12	K	210040730	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	1,050.000	2.25	2,362.50
13	K	210100016	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm ²	kus	180.000	4.75	855.00
14	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm ²	kus	10.000	5.74	57.40
15	K	210100018	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm ²	kus	10.000	6.82	68.20
16	K	210100019	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm ²	kus	10.000	8.13	81.30
17	K	210100020	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm ²	kus	25.000	9.75	243.75
18	K	210190005-R	Montáž, zapojenie, kompletizácia rozvádzač R-PTZ	kus	1.000	194.00	194.00
19	M	357030E004-01	<i>Rozvádzač R-PTZ</i>	kus	1.000	1,575.00	1,575.00
20	K	210200044	Montáž, núdzové svietidlo IP20-44 ,trvalé, osvetlenie, stály-núdzový režim, prisadené stropné	kus	83.000	14.55	1,207.65
21	K	210200055	Montáž žiarovkové svietidlo IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, kompak)	kus	46.000	14.55	669.30
22	K	210800510	Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštalovaný, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 25	m	45.000	0.30	13.50
23	M	341010M446	<i>Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý</i>	m	45.000	4.03	181.35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	210880301	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	975.000	0.97	945.75
25	M	341229E011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-O 2x1,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	640.000	1.16	742.40
26	M	341229E021	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-O 2x2,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	240.000	1.79	429.60
27	M	341229E031	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-O 2x4 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	95.000	3.43	325.85
28	M	341229E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	690.000	2.04	1,407.60
29	M	341229E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x2,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	420.000	2.64	1,108.80
30	M	341229E310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 5x1,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	25.000	2.30	57.50
31	M	341229E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 5x6 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	8.000	6.31	50.48
32	M	341229E350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 5x10 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	75.000	9.37	702.75
33	M	341229E510	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 12x1,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	80.000	7.66	612.80
34	M	341229E520	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 12x2,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	25.000	9.78	244.50
35	M	341322N210	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-V P90-R-J 5x35 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV)	m	42.000	41.28	1,733.76
36	K	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	690.000	0.97	669.30
37	K	210880306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	420.000	1.11	466.20
38	K	210880315	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5	m	25.000	1.11	27.75
39	M	345449L261-01	Orientačné svietidlo modul LED, 3W, IP44	kus	46.000	115.77	5,325.42
40	M	348509H024-01	CBS - FZLV2-40AH centr.jednotka 8-okruhov, 48V, 40Ah-battery, max 890W/1hod - Helios Light,s.r.o	kus	1.000	6,595.16	6,595.16
41	M	348509H025-01	LED núdz.svietidlo AX3N/R1/2W/F escape route optic 2W LED 380 lm IP20 for central battery FZLV 48V addressable SMART technology white color- Helios Light,s.r.o	kus	18.000	98.78	1,778.04
42	M	348509H026-01	PH3F Externý modul na DIN lištu, sieťový sledovač straty 3-fáz pre systém FZLV2 48V, 36x90x58mm- Helios Light,s.r.o	kus	4.000	121.42	485.68
43	M	348509H028-01	LED núdz.svietidlo IF2ACD/3W/FZLV2/WH, IP40 INFINITY II ACD 3W pre FZLV2 48V, adresovateľné SMART, 80lm, biele- Helios Light,s.r.o	kus	29.000	119.88	3,476.52
44	M	348509H032-01	LED núdz.sv. IF2BWD/3W/FZLV2/WH, IP40 INFINITY II BWD 3W, pre FZLV2 48V addressable SMART, biele- Helios Light,s.r.o	kus	16.000	113.19	1,811.04
45	M	348509H061-01	LED núdz.sv. ODB/3X1W/FZLV2/WH, IP66 OUTDOOR 3x1W, pre FZLV-2 48V, 360 lm, biele- Helios Light,s.r.o	kus	1.000	142.52	142.52
46	M	348509H061-02	LED núdz.sv., AX3N/A/1W/FZLV2/WH, AXN 3.0 asymmetric optics 1W LED 250 lm IP20 for central battery FZLV 48V addressable SMART technology white color- Helios Light,s.r.o	kus	4.000	101.36	405.44
47	M	34850HA027-01	LED núdz.svietidlo AX3N/U/2W/FZLV2/WH, IP65/20 2W, pre FZLV2 48V, 380lm, univerz.optika, biele- Helios Light,s.r.o	kus	15.000	98.78	1,481.70
48	K	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	8.000	2.04	16.32
49	K	210880318	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16	m	80.000	2.41	192.80
50	K	210880324	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 12x1,5-2,5	m	105.000	2.43	255.15
51	K	210880421	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x35	m	42.000	3.38	141.96
52	K	211010001	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do tvárnic a tehlového muriva	kus	3,000.000	0.80	2,400.00
53	K	213291100	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	1.000	1,500.00	1,500.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	213291120	Práce na projektovej dokumentácii -realizačná dokumentácia	ks	1.000	300.00	300.00
	D	D3	OSTATNÉ				0.00
	D	D3	OSTATNÉ				23,858.00
55	K	21172-R	Montáž CBS, zapojenie	kus	1.000	388.00	388.00
56	K	21172-R CBS2	CBS- naprogramovanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	kus	1.000	970.00	970.00
57	K	21173-MG	Náhradný zdroj Applipower.s.r.o. - Motorgenerator MG GP66S/B -Záložný výkon (LTP) 66 kVA / 52,8 kW, Menovitý výkon (PRP) 60 kVA / 48kW, Rozvádzač R-ATS, zapojenie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, realizačný projekt, revízia	kus	1.000	22,500.00	22,500.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt11 - ROZVODY SLABOPRÚDU

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Štefan Fazekaš

Spracovateľ:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

46,980.55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	46,980.55	23.00%	10,805.53

Cena s DPH

v EUR

57,786.08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt11 - ROZVODY SLABOPRÚDU

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Štefan Fazekaš

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

46,980.55

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

550.00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

550.00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

43,235.55

M21 - 155 Elektromontáže

10,305.00

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

32,930.55

D3 - OSTATNÉ

3,195.00

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt11 - ROZVODY SLABOPRÚDU

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Štefan Fazekaš

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46,980.55

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				550.00
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				550.00
1	K	999990003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	hod	20.000	20.00	400.00
2	M	999922000	Ostatný materiál pre montáže slaboprúdu - M22	ks	1.000	150.00	150.00
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY M				43,235.55
D	M21		155 Elektromontáže				10,305.00
3	K	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	1,200.000	2.50	3,000.00
4	M	345 651I202	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 080819 : HFX 20, bezhalogénová, svetlosivá	m	1,200.000	0.75	900.00
5	M	345 651I207	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 080824 : HFX 63, bezhalogénová, svetlosivá	m	60.000	3.00	180.00
6	K	210010007	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D63 (d55)mm	m	60.000	3.00	180.00
7	K	210040731	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	1,050.000	3.50	3,675.00
8	K	2100407571	Vyrezanie rýh frézovaním, v murive hl.7 cm š.10cm, v priestore priľahlom k stropu	m	320.000	6.00	1,920.00
9	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie	hod	30.000	15.00	450.00
D	M22		156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení				32,930.55
10	K	220010J03-R01	Montáž rozvádzača RACK 2 a RACK 3 komplet	kus	2.000	200.00	400.00
11	K	220260022	Krabica KP 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	kus	108.000	3.00	324.00
12	K	2202609011	Montáž hlavnej káblovej trasy	m	240.000	1.67	400.80
13	M	345 600K051	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68/2HF FA (D74x30) bezhalogénová, čierna	kus	112.000	1.50	168.00
14	M	920 AN01407	Zväzkový držiak OBO GRIP 2031 40 SP	kus	400.000	2.00	800.00
15	K	2202805131	Montáž, kábel uložený v trúbkach, v držiakoch	m	6,610.000	1.00	6,610.00
16	M	341812I752	Kábel dátový F/FTP - CAT 6A, tieneny : Belden 2201ELY, 4X2XAWG23 (LSOH) bezhalogénový, Dca-s2,d1,a1, modrý	m	5,060.000	0.69	3,491.40
17	M	920 AN647191	Kábel koax D-S3010 75Ohm,1,13/4,8/6,8,95dB, tr.A, LSOH, 500ml	m	1,950.000	1.20	2,340.00
18	K	220301207	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	34.000	4.00	136.00
19	M	374307L161	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 6A STP : 770072 Valena™, s krytom, bez rámika, biela	kus	34.000	20.00	680.00
20	M	374307L171	Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 6A STP : 770073 Valena™, s krytom, bez rámika, biela	kus	27.000	32.00	864.00
21	K	220301208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	27.000	5.00	135.00
22	K	2203013101	Ukončenie dátového kábla	kus	150.000	1.50	225.00
23	K	220301320	Montáž optického pigtailu, zvarovaný spoj pre vnútnú inštaláciu	kus	5.000	15.00	75.00
24	M	345 531L001	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely	kus	52.000	1.15	59.80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	345 532L001	Rámik 2-násobný Valena™ Neutrál 774452, univerzálny, biely	kus	23.000	2.35	54.05
26	K	2203013701	Montáž rozvádzača RACK komplet	kus	1.000	550.00	550.00
27	M	374 90L0463	Dátový 19" skriňový rozvádzač 45U komplet, panely PATCH, SWICH, zásuvk.box, prepäťové ochranyprepojov.káble	kus	1.000	4,460.00	4,460.00
28	M	374300C005-01	Dátový 19" skriňový rozvádzač 9U komplet, panely PATCH, SWICH, zásuvk.box, prepäťové ochranyprepojov.káble	kus	2.000	970.00	1,940.00
29	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku EZ	kus	2.000	20.00	40.00
30	K	220320307	Montáž hlasitého vrátnika EV	kus	2.000	100.00	200.00
31	K	2203203071	Montáž nastavenie video vrátnika	kus	2.000	50.00	100.00
32	M	382 209T1021	Videovrátnik 2-vodičová video vstupná sada čierna+ el.zámok	kus	2.000	430.00	860.00
33	K	2203203316	Označenie zásuviek a príslušnosť obvodov	kus	110.000	1.50	165.00
34	K	220320706	Montáž kamery	kus	12.000	55.00	660.00
35	K	2205509771	Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu	kus	90.000	3.00	270.00
36	K	220730001	Montáž účastníckej zásuvky TV, SAT	kus	45.000	5.00	225.00
37	M	374 300L151	Zásuvka TV-RD-SAT : 774436 Valena™, koncová, s krytom, bez rámika, biela	kus	45.000	19.00	855.00
38	K	2207300331	Montáž antén.stožiar	kus	1.000	150.00	150.00
39	M	920 AN037501	Zostava STA ,zosilovač.rozboč.vrátane akt.prvkov	kus	1.000	450.00	450.00
40	K	2207303961	Meranie TV signálu	kus	41.000	2.50	102.50
41	K	220731041	Nastavenie kamery	kus	12.000	5.00	60.00
42	K	2207310421	Montáž kamerového systému, nastavenie, konfigurácia do 16 kam.	kus	1.000	180.00	180.00
43	M	374 9410G051	Kamera - Dahua IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B 5 Mpx Full-color dome	kus	12.000	290.00	3,480.00
44	M	374 9412SS03	NVR 16 Dahua NVR4216-16P-4KS2/L IP PoE záznamové zariadenie videorekordér 16kanálový + HDD	kus	1.000	690.00	690.00
45	M	374 9432G04	Monitor TFT-LCD Samsung 19" : STM-19LV, sklenený povrch	kus	1.000	460.00	460.00
46	K	22089001JA	Montáž a skúšanie detektorov, klávesníc	kus	30.000	9.00	270.00

D D3 OSTATNÉ 3,195.00

47	K	22158	Montáž oznamovacích, signalizačných zariadení -systém sestra pacient montáž	hod	36.000	20.00	720.00
48	K	S0401254	Programovanie ,nastavovanie siete	hod	79.000	25.00	1,975.00
49	K	S1221	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	kus	1.000	300.00	300.00
50	K	S200	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia	kus	1.000	200.00	200.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt12 - Solárne zariadenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11, 934 01 Levice

Spracovateľ:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

77,980.56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	77,980.56	23.00%	17,935.53

Cena s DPH

v EUR

95,916.09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt12 - Solárne zariadenie

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

77,980.56

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

77,980.56

PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

77,980.56

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt12 - Solárne zariadenie

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

77,980.56

D D1 PRÁCE A DODÁVKY INÉ

77,980.56

D PRÁCE A DODÁVKY INÉ

77,980.56

1	M	345455A001	TS 350 Kolektor so senzorovým puzdrom, vývody prievl. maticami	kus	56.000	545.94	30,572.64
2	M	345455A002	Základný súbor pre kolektory s vývodmi s prievleč. maticami	kus	7.000	54.59	382.13
3	M	345455A011	Spájací súbor pre NK - TYP1	kus	14.000	11.14	155.96
4	M	345455A012	Spájací súbor pre NK - TYP3	kus	14.000	10.58	148.12
5	M	345455A021	NK na rovnú strechu pre 2 koloktory TS 300,400,350 - trojuholník so sklonom 30st.	kus	7.000	222.83	1,559.81
6	M	345455A022	NK na rovnú strechu pre 3 kol. TS 300,400,350 - trojuholník so skl.30 st.	kus	14.000	334.25	4,679.50
7	M	345455A023	Dilatačná zarážka III (sada 2ks)	kus	7.000	6.13	42.91
8	M	345455A051	Ventil vyvažovací TACOSSETTER SYPASS solar 130, DN20 3/4"x3/4" vnút. závit 2-12lmin.	kus	7.000	233.97	1,637.79
9	M	345455A111	Teplonosná kvapalina thesol, 20l v bandaske	kus	40.000	66.85	2,674.00
10	M	345455A112	Zásobník na TUV s jedným výmenníkom REFLEX STORATHERM AQUA AF 1000l 1C	kus	5.000	2,339.74	11,698.70
11	M	345455A114	Snímač teploty PT 1000/B 3m SILKÓN fi 6x50mm 200l	kus	5.000	7.80	39.00
12	M	345455A115	DX 4403 Regulátor	kus	1.000	232.86	232.86
13	M	345455A116	DX 5320.MB Prevodník MODBUS/prúd.slučka 20mA	kus	1.000	356.53	356.53
14	M	345455A200	Drevené palety 1100x2080mm	ks	5.000	55.71	278.55
15	M	345455A201	Základová konštr.hliníková pod nosné konštr. na rovnú strechu- hliníkový profil 50mmx50mmx3mm	m	126.000	54.03	6,807.78
16	M	553000113	Kombi skrutka sada 2ks	kus	70.000	1.11	77.70
17	M	553000114	Spojovací materiál - sada	kus	1.000	89.13	89.13
18	M	605000020	Drevený hranol 120mmx120mm	m	63.000	6.13	386.19
19	M	793950100	Obehové čerpadlo solárneho okruhu Grundfos MAGNA3 32-120	kus	1.000	1,169.87	1,169.87
20	M	793950200	Trojcestný ventil so servopohonom na solarnom okruhu, min.DN40, napájanie 230 V, riadenie 2-bodové	kus	2.000	233.97	467.94
21	M	795322100	Solárna expanzná nádoba 500 litrov, 10 bar,	ks	1.000	1,136.45	1,136.45
22	M	831000DV00	Poistný ventil 3/4" x1" otvárací pretlak 6 bar	ks	1.000	27.86	27.86
23	M	831000DV01	Odplyňovací ventil a odlučovač mikrobublín, 10 bar	kus	1.000	133.70	133.70
24	M	831000DV02	Prietokomer s impulzným výstupom, min.DN 25	kus	1.000	33.42	33.42
25	M	831000DV03	Potrubie z medených rúr tvrdých 42x1,5mm	m	105.000	27.86	2,925.30
26	M	831000DV04	Potrubie z medených rúr tvrdých 35x1,5mm	m	26.000	22.28	579.28
27	M	831000DV05	Potrubie z medených rúr tvrdých 28x1,5mm	m	31.000	12.25	379.75
28	M	831000DV06	Potrubie z medených rúr tvrdých 22x1,5mm	m	10.000	8.91	89.10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	831000DV07	Tepelná izolácia potrubia solárneho okruhu, vonk. priemer potr. 42mm, hr. izolácie min. 25mm	m	120.000	6.69	802.80
30	M	831000DV08	Tepelná izolácia potrubia solar. okruhu, vonk. priemer potr. 35mm, hr. izol. min. 25mm	m	30.000	6.13	183.90
31	M	831000DV09	Tepel. izolácia potrubia solárneho okruhu, vonk. priemer potrubia 28mm, hr. izolácie min. 25mm	m	36.000	5.58	200.88
32	M	831000DV10	Tepelná izolácia potrubia solár. okruhu, vonk. priemer potrubia 22mm, hr. izolácie min. 19mm	m	12.000	5.01	60.12
33	M	831000DV11	Pružné pripojenie kolektorového poľa k pevnému medenému potrubiu, vlnovcová antikorová hadica DN 20	kus	14.000	16.72	234.08
34	M	831A01000	Objímka 48-52 6/4" walraven	ks	50.000	1.67	83.50
35	M	831A01001	Objímka 40-4505/4" walraven	kus	15.000	1.45	21.75
36	M	831A01002	Objímka 32-35 1" walraven	kus	15.000	1.33	19.95
37	M	831A01100	Skrutka kombinovaná 8x100	ks	80.000	0.22	17.60
38	M	831A01101	Hmoždinka M 12 BERNER	kus	80.000	0.22	17.60
39	M	831A01102	Kohút guľ. 1" FF páka 954 IVR	kus	14.000	16.72	234.08
40	M	831A01103	Mosadz T-kus 1"-1/2"-1"	kus	7.000	6.69	46.83
41	M	831A01104	Odvzdušňovacia sada pre solár	kus	7.000	8.91	62.37
42	M	831A01105	Kohút guľ. 3/8" pre solar do 160Cstupňov	kus	7.000	3.34	23.38
43	M	831A01106	Šrobenie 1" kúrenárske priame 230 ART	kus	10.000	4.45	44.50
44	M	831A01301	Kohút guľ. 1" FF páka 954 IVR	ks	10.000	13.37	133.70
45	M	831A01302	Mosadz T-kus 1"-1/2"-1"	ks	10.000	2.45	24.50
46	M	831A01303	Vypušťák 1/2"/2030/348/ ART	ks	5.000	6.69	33.45
47	M	831A01304	Predĺženie 1/2"x50 mosadz K-263	kus	2.000	2.23	4.46
48	M	831A01309	Teplomer 0-200 C pr. 100 jímka L=100	kus	2.000	20.06	40.12
49	M	831A01310	Manometer solár RF63 0-10 bar	kus	2.000	55.71	111.42
50	K	831A01311	Elektroinštalácia a káble + ochrana káblov+upevnenie+zvodiče prepätia snímačov	m	172.000	6.55	1,126.60
51	K	831A01312	Realizačný projekt, vrátane elektroprojektu a MaR	kus	1.000	651.00	651.00
52	K	831A01330	Montáž a doprava	súbor	1.000	5,040.00	5,040.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt13 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Eneko Levice s.r.o- Ing.M.Šimonovič

Spracovateľ:

ČS:

Dátum:

19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

50,902.88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	50,902.88	23.00%	11,707.66

Cena s DPH

v EUR

62,610.54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt13 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Eneko Levice s.r.o-
Ing.M.Šimonovič

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

50,902.88

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

50,502.88

713 - Izolácie tepelné

1,644.24

731 - Kotelne

1,578.28

733 - Rozvod potrubia

22,702.36

734 - Armatúry

5,187.23

735 - Vykurovacie telesá

16,467.17

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

2,923.60

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

400.00

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

400.00

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt13 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Eneko Levice s.r.o.
Ing.M.Šimonovič

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50,902.88

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 50,502.88

D 713 Izolácie tepelné 1,644.24

1	K	713401204	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	212.000	2.83	599.96
2	M	283771283	Izolácia potrubia Tubolit DG DN 15 x 20 mm	m	52.000	1.65	85.80
3	M	283771284	Izolácia potrubia Tubolit DG DN 25 x 20 mm	m	72.000	2.36	169.92
4	M	283771285	Izolácia potrubia Tubolit DG DN 32 x 20 mm	m	88.000	2.61	229.68
5	M	283771286	Izolácia potrubia Tubolit DG DN 40 x 20 mm	m	76.000	2.99	227.24
6	M	283771287	Izolácia potrubia Tubolit DG DN 50 x 20 mm	m	16.000	4.43	70.88
7	K	713401207	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	m	82.000	3.18	260.76

D 731 Kotelne 1,578.28

8	K	731999908	Kotelne, HZS T6 demontáž existujúcich rozvodov ÚK	hod	40.000	20.90	836.00
9	K	731999909	Vykurovanie , murárska výpomoc a stavebné úpravy	%	355.157	2.09	742.28

D 733 Rozvod potrubia 22,702.36

10	K	733122223	Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 15	m	370.000	15.18	5,616.60
11	K	733122224	Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 20	m	175.000	17.22	3,013.50
12	K	733122225	Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 25	m	168.000	19.96	3,353.28
13	K	733122226	Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 32	m	94.000	24.99	2,349.06
14	K	733122227	Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 40	m	152.000	36.15	5,494.80
15	K	733122228t	Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním tvarovky	%	119.068	2.09	248.85
16	K	7331231101	Prípl. za zhotovenie prípojky do DN 20	kus	234.000	7.33	1,715.22
17	K	733190227	Tlaková skúška potrubia	m	959.000	0.95	911.05

D 734 Armatúry 5,187.23

18	K	734221413	Ventil regulačný závitový V 4232 priamy G 1/2	kus	4.000	17.12	68.48
19	K	734221602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. G 1/2	kus	117.000	22.37	2,617.29
20	K	734221682	Termostatická hlavica kvapalinová PN 10 do 110°C vyhrievacích telies VK	kus	117.000	12.98	1,518.66
21	K	734261417	Skrutkovanie regulačné radiátorové	kus	117.000	8.40	982.80

D 735 Vykurovacie telesá 16,467.17

22	K	735000911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád.	kus	4.000	2.58	10.32
23	K	735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	kus	117.000	5.13	600.21
24	K	735153300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	117.000	2.47	288.99
25	K	735158110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	19.000	4.60	87.40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	66.000	9.02	595.32
27	K	735158130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	7.000	16.19	113.33
28	K	735158131	Vykur. telesá , tlak. skúšky telies vodou	kus	25.000	4.60	115.00
29	K	735159613	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-10S Hdo600/Ldo2000mm	kus	9.000	32.21	289.89
30	M	484520261	<i>Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H600 L 600 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>5.000</i>	<i>39.73</i>	<i>198.65</i>
31	M	484520291	<i>Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H600 L 900 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>4.000</i>	<i>50.95</i>	<i>203.80</i>
32	K	735159619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	10.000	33.81	338.10
33	M	484520511	<i>Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L600 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>5.000</i>	<i>59.53</i>	<i>297.65</i>
34	M	484520531	<i>Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L800 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>4.000</i>	<i>70.21</i>	<i>280.84</i>
35	M	484520551	<i>Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L1000 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>1.000</i>	<i>80.91</i>	<i>80.91</i>
36	K	735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	45.000	38.40	1,728.00
37	M	484521041	<i>Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L800 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>26.000</i>	<i>92.21</i>	<i>2,397.46</i>
38	M	484521051	<i>Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L900 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>7.000</i>	<i>99.85</i>	<i>698.95</i>
39	M	484521061	<i>Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1000 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>3.000</i>	<i>107.45</i>	<i>322.35</i>
40	M	484521081	<i>Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1200 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>5.000</i>	<i>122.68</i>	<i>613.40</i>
41	M	484521091	<i>Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1300 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>4.000</i>	<i>146.72</i>	<i>586.88</i>
42	K	735159641	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo900/Ldo2000mm	kus	6.000	41.00	246.00
43	M	484531481	<i>Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H900 L800 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>6.000</i>	<i>129.29</i>	<i>775.74</i>
44	K	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	15.000	40.62	609.30
45	M	484521291	<i>Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L800 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>5.000</i>	<i>105.82</i>	<i>529.10</i>
46	M	484521301	<i>Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L900 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>2.000</i>	<i>114.99</i>	<i>229.98</i>
47	M	484521321	<i>Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1100 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>2.000</i>	<i>133.27</i>	<i>266.54</i>
48	M	484521341	<i>Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1300 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>2.000</i>	<i>170.65</i>	<i>341.30</i>
49	K	735159649	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo400/Ldo2000mm	kus	7.000	44.10	308.70
50	M	484525341	<i>Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H300 L1200 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>3.000</i>	<i>170.16</i>	<i>510.48</i>
51	M	484525361	<i>Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H300 L1400 Korad P90</i>	<i>kus</i>	<i>4.000</i>	<i>192.52</i>	<i>770.08</i>
52	K	735419310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	25.000	24.72	618.00
53	M	4845D0104	<i>Teleso vykurovacie stav.dí.550/750</i>	<i>kus</i>	<i>24.000</i>	<i>55.46</i>	<i>1,331.04</i>
54	M	4845D0105	<i>Teleso vykurovacie stav.dí.650/1200</i>	<i>kus</i>	<i>1.000</i>	<i>83.46</i>	<i>83.46</i>
D	767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				2,923.60
55	K	7679951010	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg- uloženie potrubia	kg	40.000	54.75	2,190.00
56	M	553000011	<i>Oceľové konštrukcie pre uchyt. potrubia</i>	<i>kg</i>	<i>40.000</i>	<i>18.34</i>	<i>733.60</i>
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY M				400.00
D	M22		156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení				400.00
57	M	999730000	<i>Ostatný materiál pre ústredné kúrenie</i>	<i>súbor</i>	<i>1.000</i>	<i>400.00</i>	<i>400.00</i>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt14-zm - Vyústenie vnútornej kanalizácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10,357.11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	10,357.11	23.00%	2,382.14

Cena s DPH

v EUR

12,739.25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt14-zm - Vyústenie vnútornej kanalizácie

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10,357.11

HSV - Práce a dodávky HSV

10,357.11

1 - Zemné práce

3,314.10

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2,283.03

4 - Vodorovné konštrukcie

536.80

8 - Rúrové vedenie

4,061.63

99 - Presun hmôt HSV

161.55

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt14-zm - Vyústenie vnútornej kanalizácie

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10,357.11

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10,357.11
D	1		Zemné práce				3,314.10
1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	116.221	12.50	1,452.76
2	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	53.390	3.58	191.14
3	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	160.170	0.66	105.71
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	53.390	0.90	48.05
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	90.763	3.00	272.29
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 zeminou	m3	62.831	4.62	290.28
7	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	37.554	5.00	187.77
8	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	63.842	12.00	766.10
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2,283.03
9	K	386921021.S	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového dvojnádřového, hmotnosti jednotlivo do 3 t	ks	1.000	203.03	203.03
10	M	5943300002001.S	Lapač tukov, prietok 1,2 l/s, V=1,32 m3, DN 125 mm so zabudovanou technológiou, betónový	ks	1.000	2,080.00	2,080.00
D	4		Vodorovné konštrukcie				536.80
11	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	12.675	38.65	489.89
12	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0.240	132.73	31.86
13	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0.780	19.29	15.05
D	8		Rúrové vedenie				4,061.63
14	K	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100	m	7.800	0.78	6.08
15	M	286110002300.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	1.303	30.02	39.12
16	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	8.400	0.94	7.90
17	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	1.680	21.71	36.47
18	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	38.700	0.85	32.90
19	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	6.463	63.10	407.82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	29.700	0.96	28.51
21	M	286110003100.S	<i>Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná</i>	ks	4.960	95.05	471.45
22	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D do150 mm	m	54.900	1.97	108.15
23	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	29.700	2.48	73.66
24	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2.000	150.00	300.00
25	M	592240002300.S	<i>Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x100 mm</i>	ks	1.000	69.28	69.28
26	M	592240002100.S	<i>Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm</i>	ks	1.000	129.92	129.92
27	K	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	2.000	187.80	375.60
28	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	4.000	66.49	265.96
29	M	286610028000.S	<i>Predĺženie vlnovcové DN 630, PP, dĺžka 1 m, pre PP revízne šachty DN 630</i>	ks	4.000	97.02	388.08
30	M	286710035900.S	<i>Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm</i>	ks	4.000	28.18	112.72
31	M	552410002300.S	<i>Poklop liatinový D400 priemer 600 mm</i>	ks	4.000	170.13	680.52
32	M	592240009400.S	<i>Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000</i>	ks	4.000	75.80	303.20
33	K	899304111.S	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	1.000	38.29	38.29
34	M	592240009500.S	<i>Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia A15, pre revízne šachty DN 600 až 750</i>	ks	1.000	186.00	186.00
D	99		Presun hmôt HSV				161.55
35	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	88.338	1.29	113.96
36	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4.759	10.00	47.59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt15 - Rozpocet_VZT

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

71,963.55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	71,963.55	23.00%	16,551.62

Cena s DPH

v EUR

88,515.17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt15 - Rozpocet_VZT

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

71,963.55

D1 - Zariadenie č.1 Rekuperačné vetranie 1.NP - BLOK E

47,605.74

D2 - Zariadenie č.2 Vetranie hygienických priestorov

3,766.88

D3 - Zariadenie č.3 Lokálne rekuperačné vetranie

2,726.50

D4 - Zariadenie č.4 Decentrálne rekuperačné vetranie

15,732.81

D5 - Zariadenie č.5 Požiarné vetranie

2,131.62

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt15 - Rozpocet_VZT

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71,963.55

D D1 Zariadenie č.1 Rekuperačné vetranie 1.NP - BLOK E 47,605.74

1	K	Pol47	Rekuperacia jednotka Vdim=5300m3/h Qvyk= 27,0 kW Qch= 22,50 kW	ks	1.000	23,607.29	23,607.29
2	K	Pol48	Tepelné čerpadlo vzduch/czduch pre dokurovanie tepelných strát Qvyk= 27,0 kW Qch= 22,50 kW	ks	1.000	10,469.32	10,469.32
3	K	Pol49	Vetracia sada pre ovládanie výkonu tepelného čerpadla 0-10V	ks	1.000	1,795.76	1,795.76
4	K	Pol50	Kulisové tlmič hluku dl.600mm	ks	3.000	124.95	374.85
5	K	Pol51	Protidáždová žalúzia so sitom 700x600mm	ks	1.000	134.90	134.90
6	K	Pol52	Výfukové koleno pre chránaté potrubie400x600mm	ks	1.000	68.40	68.40
7	K	Pol53	Požiarňá klapka so servopohonom napojené na EPS	ks	2.000	299.25	598.50
8	K	Pol54	Odsávač pár 2300mm x 1700mm	ks	6.000	501.91	3,011.46
9	K	Pol55	Odsávač pár 2500mm x 1200mm	ks	2.000	1,174.20	2,348.40
10	K	Pol56	Odsávač pár 1500mm x 1200mm	ks	1.000	983.25	983.25
11	K	Pol57	Vírivá výustka 600x600- 48	ks	9.000	110.20	991.80
12	K	Pol58	Regulačná klapka	ks	9.000	74.10	666.90
13	K	Pol59	Kruhovú Spiro potrubie DN250	m	6.000	16.04	96.24
14	K	Pol60	Kruhovú Spiro potrubie DN200	m	18.000	13.59	244.62
15	K	Pol61	Štvorhrannú vzduchotechnickú potrubie do obvodu 1350mm	m	8.000	37.05	296.40
16	K	Pol62	Štvorhrannú vzduchotechnickú potrubie do obvodu 1800mm	m	35.000	49.40	1,729.00
17	K	Pol63	Flexibilné potrubie	m	15.000	3.71	55.65
18	K	Pol64	Izolácia hr 20mm	m2	10.000	13.30	133.00

D D2 Zariadenie č.2 Vetranie hygienických priestorov 3,766.88

19	K	Pol65	Nástenný ventilátor radiálny ventilátor do 50m3/h	ks	13.000	168.74	2,193.62
20	K	Pol66	Nástenný ventilátor radiálny ventilátor do 100m3/h	ks	6.000	201.56	1,209.36
21	K	Pol67	Protidáždová žalúzia DN160	ks	4.000	9.50	38.00
22	K	Pol68	Protidáždová žalúzia DN125	ks	2.000	5.70	11.40
23	K	Pol69	Protidáždová žalúzia DN100	ks	5.000	13.11	65.55
24	K	Pol70	Kruhovú Spiro potrubie DN125	m	20.000	7.65	153.00
25	K	Pol71	Kruhovú Spiro potrubie DN100	m	9.000	6.55	58.95
26	K	Pol72	Flexibilné potrubie DN100	m	20.000	1.85	37.00

D D3 Zariadenie č.3 Lokálne rekuperačné vetranie 2,726.50

27	K	Pol73	Lokálna rekuperačná jednotka 35m3/h	ks	10.000	272.65	2,726.50
----	---	-------	-------------------------------------	----	--------	--------	----------

D D4 Zariadenie č.4 Decentrálne rekuperačné vetranie 15,732.81

28	K	Pol74	Rekuperacia jednotka protiprúdovým výmennikom Vdim=500m3/h	ks	2.000	2,256.25	4,512.50
29	K	Pol75	Protidáždová žalúzia pre prívod a pre odvod vzduchu DN315	ks	8.000	7.65	61.20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	Pol76	Distribučný box pre plastové flexi potrubie	ks	2.000	6.56	13.12
31	K	Pol77	Nástenná mriežka pre privod vzduchu s pretlakovou krabicou 300x125mm	ks	12.000	1.85	22.20
32	K	Pol78	Tanierový ventil pre ovod vzduchu DN160	ks	6.000	273.13	1,638.78
33	K	Pol79	Tanierový ventil pre ovod vzduchu DN125	ks	28.000	5.56	155.68
34	K	Pol80	Dverová mriežka 600x200mm	ks	2.000	43.84	87.68
35	K	Pol81	Akustický prieduch DN 125	ks	12.000	107.07	1,284.84
36	K	Pol82	Vírivá výustka 400x400 pre privod vzduchu	ks	6.000	78.66	471.96
37	K	Pol83	Rekuperačná jednotka protiprúdovým výmennikom Vdim=800m3/h	ks	2.000	2,256.25	4,512.50
38	K	Pol59	Kruhové Spiro potrubie DN250	m	80.000	16.04	1,283.20
39	K	Pol60	Kruhové Spiro potrubie DN200	m	20.000	13.59	271.80
40	K	Pol84	Kruhové Spiro potrubie DN160	m	68.000	10.45	710.60
41	K	Pol70	Kruhové Spiro potrubie DN125	m	75.000	7.65	573.75
42	K	Pol85	Flexibilné hlukoizolačné potrubie	m	35.000	3.80	133.00

D D5

Zariadenie č.5 Požiarné vetranie

2,131.62

43	K	Pol86	Ventilátor do potrubia AC Vdim=2000m3/h	ks	2.000	592.80	1,185.60
44	K	Pol87	Nástenná hliníková mriežka s pretlakovou krabicou 800x300mm	ks	2.000	42.75	85.50
45	K	Pol88	Protidážďová žalúzia DN315	ks	4.000	43.70	174.80
46	K	Pol89	Regulačná klapka so servopohonou 800x300	ks	2.000	266.00	532.00
47	K	Pol90	Kruhové Spiro potrubie DN315	m	16.000	8.65	138.40
48	K	Pol91	Požiarna izolácia	m2	4.000	3.83	15.32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt16 - Rozpocet ZPS_ZTI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

88,389.61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	88,389.61	23.00%	20,329.61

Cena s DPH

v EUR

108,719.22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt16 - Rozpocet ZPS_ZTI

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

88,389.61

PSV - Práce a dodávky PSV

88,389.61

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

17,847.16

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

24,191.05

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

42,534.82

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

3,816.58

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt16 - Rozpocet ZPS_ZTI

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88,389.61

D PSV Práce a dodávky PSV 88,389.61

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 17,847.16

1	K	721172012.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 75	m	14.000	17.25	241.50
2	K	721172013.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110	m	37.000	20.86	771.82
3	K	721172014.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 125	m	79.000	25.24	1,993.96
4	K	721172015.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 160	m	39.000	43.05	1,678.95
5	K	721172021.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 50	m	46.000	15.18	698.28
6	K	721172022.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 75	m	10.000	17.25	172.50
7	K	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	138.000	20.86	2,878.68
8	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	66.000	12.12	799.92
9	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	63.000	13.32	839.16
10	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	33.000	22.85	754.05
11	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	11.000	6.50	71.50
12	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	11.000	3.18	34.98
13	K	721172378.S	Montáž zátky HT potrubia DN 100	ks	4.000	4.83	19.32
14	M	286540019800.S	Zátka hrdlová HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4.000	0.55	2.20
15	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40 mm	ks	43.000	6.46	277.78
16	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	ks	66.000	6.53	430.98
17	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	ks	25.000	9.93	248.25
18	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	1.000	23.95	23.95
19	M	286630023000.S	Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez	ks	1.000	58.25	58.25
20	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1.000	26.85	26.85
21	M	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1.000	58.34	58.34
22	K	721229023.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k stene	ks	21.000	53.33	1,119.93
23	M	552240022000.S	Žlab kúpeľňový nerezový ku stene, dĺ. 950 mm, plastový sifón DN 50	ks	21.000	183.00	3,843.00
24	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	10.000	9.45	94.50
25	M	429720001350.S	Hlavica nerezová, vetracia štandardná D 110 mm	ks	10.000	9.68	96.80
26	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1.000	13.28	13.28
27	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1.000	51.43	51.43
28	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	486.000	0.98	476.28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	39.000	1.28	49.92
30	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0.809	25.71	20.80

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 24,191.05

31	K	722130211.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	3.000	21.86	65.58
32	K	722130213.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	12.000	26.06	312.72
33	K	722130214.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	35.000	27.62	966.70
34	K	722130215.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	5.000	32.81	164.05
35	K	722172360.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvarovaním PN 20 D 20 mm	m	445.000	13.63	6,065.35
36	M	286140020700.S	<i>Rúra PP-R D 20x3,4 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C) a stlačeného vzduchu</i>	<i>m</i>	<i>445.000</i>	<i>1.15</i>	<i>511.75</i>
37	K	722172363.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvarovaním PN 20 D 25 mm	m	243.000	14.02	3,406.86
38	M	286140020800.S	<i>Rúra PP-R D 25x4,2 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C) a stlačeného vzduchu</i>	<i>m</i>	<i>243.000</i>	<i>1.82</i>	<i>442.26</i>
39	K	722172366.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvarovaním PN 20 D 32 mm	m	147.000	14.51	2,132.97
40	M	286140020900.S	<i>Rúra PP-R D 32x5,4 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C) a stlačeného vzduchu</i>	<i>m</i>	<i>147.000</i>	<i>2.92</i>	<i>429.24</i>
41	K	722172369.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvarovaním PN 20 D 40 mm	m	46.000	20.71	952.66
42	M	286140021000.S	<i>Rúra PP-R D 40x6,7 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C) a stlačeného vzduchu</i>	<i>m</i>	<i>46.000</i>	<i>2.52</i>	<i>115.92</i>
43	K	722172372.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvarovaním PN 20 D 50 mm	m	103.000	25.46	2,622.38
44	M	286140021100.S	<i>Rúra PP-R D 50x8,3 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C) a stlačeného vzduchu</i>	<i>m</i>	<i>103.000</i>	<i>4.11</i>	<i>423.33</i>
45	K	7221811141.S	Ochrana potrubia izoláciou	m	445.000	4.83	2,149.35
46	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	7.000	7.62	53.34
47	M	197730076600.S	<i>Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx18, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM</i>	<i>ks</i>	<i>7.000</i>	<i>6.49</i>	<i>45.43</i>
48	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	130.000	7.62	990.60
49	M	551110007700.S	<i>Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz</i>	<i>ks</i>	<i>130.000</i>	<i>7.18</i>	<i>933.40</i>
50	K	722221320.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	1.000	12.34	12.34
51	M	551190001100.S	<i>Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz</i>	<i>ks</i>	<i>1.000</i>	<i>18.18</i>	<i>18.18</i>
52	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	445.000	1.81	805.45
53	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	445.000	1.24	551.80
54	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0.786	24.67	19.39

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 42,534.82

55	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	3.000	48.00	144.00
56	M	642510000100.S	<i>Pisoár keramický</i>	<i>ks</i>	<i>3.000</i>	<i>160.00</i>	<i>480.00</i>
57	K	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	29.000	38.85	1,126.65
58	M	552370000100.S	<i>Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií</i>	<i>ks</i>	<i>29.000</i>	<i>202.00</i>	<i>5,858.00</i>
59	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	29.000	37.36	1,083.44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	642360004000.S	Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu	ks	25.000	70.00	1,750.00
61	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbarierová, bez splachovacieho okruhu	ks	4.000	146.00	584.00
62	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	47.000	35.40	1,663.80
63	M	642110005300	Umývadlo keramické asymetrické STYLE, rozmer 500x350x115 mm s otvorom pre batériu a prepacom, odkladacia plocha vpravo, povrch Reflex, KOLO	ks	1.000	159.18	159.18
64	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	34.000	53.00	1,802.00
65	M	642110000300	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 650x485x170 mm, biela, JIKA	ks	3.000	102.76	308.28
66	M	642210000100.S	Umývadielko keramické stenové asymetrické vrátane inštaláčnej súpravy	ks	1.000	76.10	76.10
67	M	6421100043001.S	Umývadlo keramické bezbarierove	ks	4.000	93.97	375.88
68	M	642110003600	Umývadlo keramické REKORD, rozmer 400x330x160 mm s prepacom, s otvorom pre batériu, pre materské školy, KOLO	ks	4.000	63.59	254.36
69	K	725241112.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	ks	5.000	69.96	349.80
70	M	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm	ks	5.000	174.97	874.85
71	K	725245104.S	Montáž sprchovej zásteny jednodielnej do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	ks	21.000	59.98	1,259.58
72	M	552260001400.S	Sprchové dvere jednodielne rozmer 800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	21.000	265.00	5,565.00
73	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	55.000	9.24	508.20
74	M	554330000400	Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 355x425x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	29.000	53.01	1,537.29
75	M	552260002200.S	Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm	ks	26.000	64.78	1,684.28
76	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	15.000	32.04	480.60
77	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 600x655 mm na zapustenie do dosky	ks	15.000	50.25	753.75
78	K	725329201.S	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích jednodrezových, bez výtokových armatúr	ks	1.000	34.21	34.21
79	M	552310002900.S	Kuchynský drez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením	ks	1.000	488.00	488.00
80	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	7.000	49.03	343.21
81	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	7.000	177.28	1,240.96
82	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	130.000	7.16	930.80
83	M	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	130.000	7.08	920.40
84	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	73.000	20.60	1,503.80
85	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	47.000	48.00	2,256.00
86	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	26.000	50.00	1,300.00
87	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	7.000	21.13	147.91
88	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	7.000	45.59	319.13
89	K	725839210.S	Montáž batérie vaňovej stojankovej jednodierovej	ks	2.000	21.87	43.74
90	M	551450002200.S	Batéria vaňová - sprchová 1-otvorová stojančekový ventil DN 15, chróm	ks	2.000	113.05	226.10
91	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	26.000	19.74	513.24
92	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	26.000	49.00	1,274.00
93	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	47.000	10.03	471.41
94	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	47.000	7.96	374.12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	26.000	10.42	270.92
96	M	551620007100.S	<i>Zápachová uzávierka- sífón pre jednodielne drezy DN 50</i>	ks	26.000	11.95	310.70
97	K	725869320.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 mm	ks	4.000	22.68	90.72
98	M	551620011700.S	<i>Zápachová uzávierka kolenová DN 40 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, biela, plast</i>	ks	4.000	6.74	26.96
99	K	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50 mm	ks	2.000	20.40	40.80
100	M	551620001200.S	<i>Zápachová uzávierka - sífón pre vane DN 40/50</i>	ks	2.000	19.17	38.34
101	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	5.000	21.12	105.60
102	M	551620003400.S	<i>Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50</i>	ks	5.000	16.31	81.55
103	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	7.000	17.11	119.77
104	M	551620014100.S	<i>Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku</i>	ks	7.000	22.98	160.86
105	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pískovej do D 50 mm	ks	3.000	15.31	45.93
106	M	551620011000.S	<i>Zápachová uzávierka - sífón pre pískové DN 50</i>	ks	3.000	34.24	102.72
107	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2.646	27.92	73.88

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 3,816.58

108	K	732219225.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l	ks	1.000	291.70	291.70
109	M	5413200039001.S	<i>Ohrievač vody stacionárny s nepriamym ohrevom, objem 750 l</i>	ks	1.000	3,136.15	3,136.15
110	K	732491000.S	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 80 mm	ks	1.000	34.30	34.30
111	M	484120022900.S	<i>Pripájacia sada cirkulačného čerpadla pre montáž do zariadenia</i>	sada	1.000	121.44	121.44
112	M	426150001400.S	<i>Čerpadlo cirkulačné, automatické riadenie výkonu s integrovaným uzatváracím a spätným ventilom, dĺžka 80 mm/ Rp1/2, max. dopravná výška 1,4 m, mosadz</i>	ks	1.000	232.99	232.99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt17 - STAVEBNÁ PRÍPOJKA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Štefan Fazekaš

Spracovateľ:

ČS:

Dátum:

19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2,714.61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2,714.61	23.00%	624.36

Cena s DPH

v EUR

3,338.97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt17 - STAVEBNÁ PRÍPOJKA

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Štefan Fazekaš

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2,714.61

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

2,714.61

M21 - 155 Elektromontáže

2,448.45

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

266.16

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

01 - Prestavba

Časť:

Objekt17 - STAVEBNÁ PRÍPOJKA

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Štefan Fazekaš

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2,714.61

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M

2,714.61

D M21 155 Elektromontáže

2,448.45

1	K	210010136	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) uložená pevne (d100)mm	m	6.000	3.56	21.36
2	M	345658I004	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 110, bezhalogénová, so zafah. šnúrkou, spojkou, čierna	m	6.000	4.51	27.06
3	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	10.000	2.57	25.70
4	M	341203M350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16n	m	6.000	13.86	83.16
5	K	210100005	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm2	kus	8.000	4.22	33.76
6	K	210100021-R	Ukončenia uzemňovacieho vodiča 50mm	kus	1.000	20.00	20.00
7	K	210190005-R	Montáž, osadenie rozvádzača RE	kus	1.000	54.00	54.00
8	M	3575326H08	Rozvádzač elektromerový, plastový RE 1.0 F663 (W) 2x 63A P2 (VSE) pilierový, 3MKP, HI.istič 50A,IP44/20	kus	1.000	350.00	350.00
9	M	3575330H02-01	Rozvádzač stavebný BST4.4011-1	kus	1.000	375.41	375.41
10	K	210190006-R	Montáž rozvodnice RZ	kus	1.000	25.00	25.00
11	M	357561D143-01	Rozvodnica zásuvková 1x400V/16A/5, 1x400V/32A/5, 1x250V+EM/3f : ROS 11/FI-01EM, istič (16A/3C+32A/3C+16A/1B)+PCH/3f, IP54	kus	1.000	718.52	718.52
12	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	10.000	1.78	17.80
13	M	3549000A00	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D8 [0,40kg/m]	kg	5.000	1.86	9.30
14	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR03)	kus	1.000	1.24	1.24
15	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4.000	3.45	13.80
16	K	210220361	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	4.000	32.50	130.00
17	M	3549040A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	kus	4.000	1.45	5.80
18	M	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	1.000	0.68	0.68
19	M	3549050A03	Tyč uzemňovacia plná (FeZn) : ZT 2m (D25)	kus	4.000	24.67	98.68
20	K	210810109	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x25, 3x25+16	m	6.000	3.29	19.74
21	K	210900602	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x35	m	8.000	3.29	26.32
22	M	341410M410	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x35	m	8.000	5.14	41.12
23	K	213291100	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	1.000	300.00	300.00
24	K	213291121	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1.000	50.00	50.00

D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach

266.16

25	K	460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	12.000	16.54	198.48
26	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	12.000	0.67	8.04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	460560264	Zásyp ryhy šířky 50, hloubky 80 [cm], zemina tr.4	m	12.000	4.97	59.64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt18 - Dažďová kanalizácia, vsak

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23,031.21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	23,031.21	23.00%	5,297.18

Cena s DPH

v EUR

28,328.39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt18 - Dažďová kanalizácia, vsak

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23,031.21

HSV - Práce a dodávky HSV

23,031.21

1 - Zemné práce

6,632.77

4 - Vodorovné koňštrukcie

990.71

8 - Rúrové vedenie

14,801.64

99 - Presun hmôt HSV

606.09

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt18 - Dažďová kanalizácia, vsak

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23,031.21

D	HSV		Práce a dodávky HSV				23,031.21
D	1		Zemné práce				6,632.77
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	49.600	11.74	582.30
26	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	96.600	13.63	1,316.66
2	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	148.005	6.96	1,030.11
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	150.667	2.01	302.84
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	452.001	0.38	171.76
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	150.667	0.80	120.53
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	256.134	3.00	768.40
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 zeminou	m3	143.538	4.62	663.15
8	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	56.628	5.00	283.14
9	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	96.268	10.00	962.68
10	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19.600	5.00	98.00
11	M	583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	33.320	10.00	333.20
D	4		Vodorovné konštrukcie				990.71
12	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	23.025	27.61	635.72
29	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	2.700	113.26	305.80
30	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2.550	19.29	49.19
D	8		Rúrové vedenie				14,801.64
13	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	128.700	0.85	109.40
14	M	286110006900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,0 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	25.740	34.24	881.34
15	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	5.000	5.09	25.45
16	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	5.000	5.47	27.35
17	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	4.000	5.09	20.36
18	M	286510017200	Odbočka 87° PVC-U, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	4.000	11.12	44.48
19	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D do150 mm	m	128.700	1.97	253.54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	894101113.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1.000	357.47	357.47
28	M	594340000800	Požiarná nádrž AN 22, lxšxv 4000x3600x2600 mm, objem nádrže 22 m3, železobetónová	ks	1.000	6,075.21	6,075.21
31	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	5.000	150.00	750.00
32	M	592240001800.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x500x90 mm	ks	2.000	70.00	140.00
33	M	592240001400	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	2.000	114.00	228.00
34	M	592240003800.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/525x150 mm	ks	1.000	418.10	418.10
20	K	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	15.120	24.61	372.10
21	M	286650000300.S	Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	70.000	46.22	3,235.40
22	K	895970100.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	2.000	22.67	45.34
23	M	286610047800.S	Filtračná šachta priemer 425 mm pre vsakovací box, výška 2m (možno skrátiť), bez poklopu, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	2.000	554.10	1,108.20
24	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	2.000	19.77	39.54
35	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2.000	28.98	57.96
36	M	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	2.000	206.20	412.40
37	K	8912611111.S	Technologická zostava pre odberneho miesta PN DN 100	ks	1.000	200.00	200.00
D	99		Presun hmôt HSV				606.09
25	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	75.572	8.02	606.09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt19 - Parkovisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11,934 01 Levice

Spracovateľ:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11,782.05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	11,782.05	23.00%	2,709.87

Cena s DPH

v EUR

14,491.92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt19 - Parkovisko

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11,782.05

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

11,782.05

1 - ZEMNE PRÁCE

742.59

2 - ZÁKLADY

424.03

5 - KOMUNIKÁCIE

7,837.50

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2,777.93

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt19 - Parkovisko

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ: Mesto Dudince

Projektant: ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11,782.05

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

11,782.05

D 1 ZEMNE PRÁCE

742.59

1	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	60.500	8.53	516.07
2	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	36.300	1.29	46.83
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 (areál)	m3	60.500	2.07	125.24
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	60.500	0.90	54.45

D 2 ZÁKLADY

424.03

5	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	110.000	0.27	29.70
6	K	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1.697	33.37	56.63
7	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	m2	110.000	0.87	95.70
8	K	673521810	Geotextília separačno - filtračná	m2	121.000	2.00	242.00

D 5 KOMUNIKÁCIE

7,837.50

9	K	564861113	Podklad zo štrkodrtre hr. 220 mm fr.0-32mm	m2	110.000	9.20	1,012.00
10	K	565166221	Podklad z obalovaného kameniva OKH II hr. 80 mm š nad 3 m	m2	110.000	20.00	2,200.00
11	K	567132113	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 180 mm	m2	110.000	16.03	1,763.30
12	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	110.000	0.99	108.90
13	K	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	110.000	0.56	61.60
14	K	577144211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	110.000	24.47	2,691.70

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2,777.93

15	K	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	6.000	25.35	152.10
16	K	404420213	Značka dopravná - parkovanie - na FeZN podklade reflex. lis. okraj 900 mm	kus	4.000	40.00	160.00
17	K	404420831	Značka dopravná dodatková -imobilny - na FeZN podklade reflex. tr. 1 lisovaná	kus	2.000	40.00	80.00
18	K	914511112	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	kus	4.000	15.00	60.00
19	K	404459600	Stĺpik Fe Zn 60/3 s povrchovou úpravou dl.3,5m	kus	4.000	15.00	60.00
20	K	404459910	Objímka	kus	8.000	3.00	24.00
21	K	915713212	Vodorovné značenie krytov stroj. aplikáciou termoplastu deliace čiary š. 120 mm reflexné	m	33.000	2.00	66.00
22	K	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiary š. 120 mm	m	33.000	1.00	33.00
23	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	38.500	12.09	465.47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinová, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	38.500	5.00	192.50
25	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	37.700	10.00	377.00
26	K	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x26X15 cm	kus	38.077	11.00	418.85
27	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	2.262	130.21	294.54
28	K	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	152.897	2.58	394.47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt20 - Prístupová komunikácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11, 934 01 Levice

Spracovateľ:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14,558.01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	14,558.01	23.00%	3,348.34

Cena s DPH

v EUR

17,906.35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt20 - Prístupová komunikácia

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14,558.01

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

14,558.01

1 - ZEMNE PRÁCE

2,692.72

2 - ZÁKLADY

536.25

5 - KOMUNIKÁCIE

8,484.65

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2,844.39

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt20 - Prístupová komunikácia

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ: Mesto Dudince

Projektant: ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14,558.01

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

14,558.01

D 1 ZEMNE PRÁCE

2,692.72

1	K	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	197.280	4.21	830.55
2	K	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	118.368	1.39	164.53
3	K	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	m2	96.000	1.25	120.00
4	K	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	m3	24.960	1.13	28.20
5	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	49.920	12.00	599.04
6	K	180402112	Založenie parkového trávniku výsevom vo svahu 1:5-1:2	m2	96.000	1.53	146.88
7	K	005724200	Zmes trávna parková	kg	2.880	10.00	28.80
8	K	182601112	Obrovnávka svahov násypov hr. do 100 cm - zahumusovanie	m2	96.000	8.07	774.72

D 2 ZÁKLADY

536.25

9	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	110.000	0.27	29.70
10	K	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2.835	33.37	94.60
11	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 5 m	m2	110.000	0.87	95.70
12	K	673521810	Geotextília separačno - filtračná	m2	126.500	2.50	316.25

D 5 KOMUNIKÁCIE

8,484.65

13	K	564861113	Podklad zo štrkodrtie hr. 220 mm fr.0-32mm	m2	110.000	9.20	1,012.00
14	K	565166221	Podklad z obalovaného kameniva OKH II hr. 70 mm š nad 3 m	m2	110.000	20.00	2,200.00
15	K	567132113	Podklad z cementom stmelenej vrstvy CBGM C 5/6 hr. 180 mm	m2	110.000	16.03	1,763.30
16	K	57.511	Spevnenie krajníc zo zeminy s rozprestr. a zhutnením bez jej dodania a dopravy	m3	24.960	20.00	499.20
17	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	110.000	0.99	108.90
18	K	573211111	Postrek živ. spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	110.000	0.56	61.60
19	K	577144211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	110.000	24.47	2,691.70
20	K	599142111	Úprava zálievky dilatčných škár v asfaltobetón. kryte hl. do 4 mm, š. 20-40 mm	m	27.500	5.38	147.95

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2,844.39

21	K	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	1.000	25.35	25.35
22	K	404420211	Značka dopravná -daj prednosť v jazde- na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj 900 mm	kus	1.000	40.00	40.00
23	K	914511112	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	kus	1.000	15.00	15.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	404459600	Stípič Fe Zn 60/3 s povrchovou úpravou dl.3,5m	kus	1.000	15.00	15.00
25	K	404459910	Objímka	kus	2.000	3.00	6.00
26	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	63.000	10.00	630.00
27	K	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x26X15 cm	kus	63.630	11.00	699.93
28	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	3.780	117.19	442.98
29	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt živičný	t	163.874	5.92	970.13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt21 - Spevnená plocha - zámková dlažba

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11, 934 01 Levice

Spracovateľ:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15,898.24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	15,898.24	23.00%	3,656.60

Cena s DPH

v EUR

19,554.84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt21 - Spevnená plocha - zámková dlažba

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15,898.24

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

12,995.66

1 - ZEMNE PRÁCE

861.11

2 - ZÁKLADY

1,417.57

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

88.25

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

2,863.15

5 - KOMUNIKÁCIE

5,466.00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2,299.58

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

2,902.58

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

851.96

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

2,050.62

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt21 - Spevnená plocha - zámková dlažba

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ: Mesto Dudince

Projektant: ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15,898.24

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 12,995.66

D 1 ZEMNE PRÁCE 861.11

1	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	30.000	8.53	255.90
2	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	18.000	1.29	23.22
3	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	10.370	40.96	424.76
4	K	132201110	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm s urovaním dna	m3	6.222	6.00	37.33
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 (areál)	m3	40.370	2.07	83.57
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	40.370	0.90	36.33

D 2 ZÁKLADY 1,417.57

7	K	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	142.500	0.27	38.48
8	K	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4.760	33.37	158.84
9	K	274313613	Základové pásy z betónu prostého tr. C20/25	m3	6.339	130.00	824.07
10	K	274351217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	m2	14.480	20.87	302.20
11	K	274351218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	m2	14.480	6.49	93.98

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 88.25

12	K	311272201	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20	m3	0.225	250.00	56.25
13	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0.020	1,600.00	32.00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 2,863.15

14	K	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	5.235	179.53	939.84
15	K	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0.524	1,800.00	943.20
16	K	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	22.932	36.00	825.55
17	K	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	22.932	6.74	154.56

D 5 KOMUNIKÁCIE 5,466.00

18	K	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	m2	120.000	4.34	520.80
19	K	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 16-32 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	m2	120.000	10.78	1,293.60
20	K	564801112	Podklad zo štrkodrtie hr. 40 mm fr.4-8mm	m2	120.000	2.19	262.80
21	K	596211231	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm 50-100 m2	m2	120.000	16.00	1,920.00
22	K	5924G0275	Dlažba zámková hr. 80mm	m2	122.400	12.00	1,468.80

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2,299.58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	48.025	7.27	349.14
24	K	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	48.505	4.00	194.02
25	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	2.882	130.21	375.27
26	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	139.934	9.87	1,381.15

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 2,902.58

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 851.96

27	K	711106121	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota stierka vonkajšia vodorovná - schody	m2	33.989	25.00	849.73
28	K	998711102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	0.055	40.49	2.23

D 771 Podlahy z dlaždíc keramických 2,050.62

29	K	771554111	Montáž kamennej dlažby do flexib.lepidla do 6ks/m2	m2	32.090	35.00	1,123.15
30	K	592455310	Dlažba kamenná 400x400x40 mm	m2	33.695	25.00	842.38
31	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	3.053	27.87	85.09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt22-zm - Verejná kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

45,320.04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	45,320.04	23.00%	10,423.61

Cena s DPH

v EUR

55,743.65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt22-zm - Verejná kanalizácia

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

45,320.04

HSV - Práce a dodávky HSV

45,320.04

1 - Zemné práce

14,067.56

4 - Vodorovné konštrukcie

1,081.07

5 - Komunikácie

4,788.92

8 - Rúrové vedenie

21,342.09

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2,999.13

99 - Presun hmôt HSV

1,041.27

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt22-zm - Verejná kanalizácia

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45,320.04

D HSV Práce a dodávky HSV 45,320.04

D 1 Zemné práce 14,067.56

1	K	111201102.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	14.600	1.18	17.23
2	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	10.000	14.98	149.80
3	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	50.930	5.76	293.36
4	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	139.700	1.81	252.86
5	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	139.700	5.76	804.67
6	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	139.700	7.36	1,028.19
7	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	399.559	6.14	2,453.29
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	329.159	1.77	582.61
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	987.477	0.34	335.74
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	329.159	0.71	233.70
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	559.570	2.65	1,482.86
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 zeminou	m3	70.400	4.07	286.53
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	169.675	3.82	648.16
14	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	320.686	9.00	2,886.17
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	131.939	4.50	593.73
16	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	224.296	9.00	2,018.66

D 4 Vodorovné konštrukcie 1,081.07

17	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	39.155	27.61	1,081.07
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D 5 Komunikácie 4,788.92

18	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	139.700	14.71	2,054.99
19	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	139.700	19.57	2,733.93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		8	Rúrové vedenie				21,342.09
20	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	7.000	298.70	2,090.90
21	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	7.000	129.60	907.20
22	M	592240002300.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x100 mm	ks	7.000	69.50	486.50
23	M	592240004000.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm	ks	7.000	478.60	3,350.20
24	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	7.000	12.78	89.46
25	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	237.300	2.50	593.25
26	M	286110005100.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 250 mm, dĺ. 6 m, SN12 - plnostenná	ks	39.629	287.30	11,385.41
27	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	237.300	2.97	704.78
28	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	7.000	48.97	342.79
29	M	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	7.000	198.80	1,391.60
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2,999.13
30	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	127.000	3.42	434.34
31	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	127.000	5.65	717.55
32	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	93.693	1.97	184.58
33	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	468.465	0.42	196.76
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	31.433	20.00	628.66
35	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	17.963	40.00	718.52
36	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	44.799	2.65	118.72
D		99	Presun hmôt HSV				1,041.27
37	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	668.967	1.29	862.97
38	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22.287	8.00	178.30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt23 - VONKAJAŠIE OSVETLENIE

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

Štefan Fazekaš

Spracovateľ:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11,860.75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	11,860.75	23.00%	2,727.97

Cena s DPH

v EUR

14,588.72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt23 - VONKAJAŠIE OSVETLENIE

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Štefan Fazekaš

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11,860.75

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1,468.40

1 - ZEMNE PRÁCE

936.40

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

532.00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

10,392.35

M21 - 155 Elektromontáže

7,546.90

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

2,845.45

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt23 - VONKAJAŠIE OSVETLENIE

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Štefan Fazekaš

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11,860.75

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				1,468.40
D	1		ZEMNE PRÁCE				936.40
1	K	141720013	Pretláčanie otvorov DN 75 mm strojne neriadený zemný pretlak v horn. 3 a 4	m	10.000	93.64	936.40
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				532.00
2	K	999990003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	hod	20.000	23.75	475.00
3	M	999990300	Podružný materiál	%	3.000	19.00	57.00
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY M				10,392.35
D	M21		155 Elektromontáže				7,546.90
4	M	345658J052	Chránička HD-PE kábelová ohybná 025751 : FXKVS 63, čierna (6m/kus)	m	125.000	2.24	280.00
5	K	210010125	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d100)mm	m	125.000	1.46	182.50
6	K	210100139	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	kus	10.000	13.19	131.90
7	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov smršť. záklopkou 4x 16-25 mm2	kus	10.000	9.18	91.80
8	M	3543506R03	Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava 1kV : 502K033/S, 4x(4-35mm2)	kus	10.000	6.11	61.10
9	K	2102020101	Montáž, svietidlo uličné, cestné, na výložník 1x LED	kus	5.000	14.25	71.25
10	M	3481M000021	Svietidlo uličné svietidlo / street light 48020PS MOONLIGHT III, 26W, IP65 230V~ 50Hz IP65 -Helios Lighting	kus	5.000	460.75	2,303.75
11	M	316704E1031	Stožiar osvetľovací rúrový,S-60C, 6m, rovný	kus	5.000	359.10	1,795.50
12	M	316780E011	Výložník 1-ramenný (ocel) priamy, vyloženie 0,5 [m] : V1T-05-76, osadenie D76, ukončenie D60, zinkovaný	kus	5.000	90.25	451.25
13	K	2102040111	Montáž, stožiar osvetľovací, oceľový do 7m	kus	5.000	85.08	425.40
14	K	210204103	Montáž, výložník oceľový 1-ramenný, váha do 35kg	kus	5.000	40.83	204.15
15	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	5.000	25.30	126.50
16	M	357990E001	Svorkovnica stožiarová : LZ35/5P-3BEZ, pre 1 poistku E14 (2-16A) pre káble 4x 6-35mm2, IP20	kus	5.000	33.73	168.65
17	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	110.000	2.32	255.20
18	M	3549000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	110.000	1.80	198.00
19	K	210220026	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D10mm, vrátane prepojenia zvarom	m	20.000	1.69	33.80
20	M	3549000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	14.000	1.80	25.20
21	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	25.000	1.18	29.50
22	M	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	5.000	0.85	4.25
23	M	3549040A42	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre pásoviny 30x4 (4xM8)	kus	10.000	1.14	11.40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	3549040A51	<i>Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)</i>	<i>kus</i>	<i>10.000</i>	<i>1.14</i>	<i>11.40</i>
25	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	40.000	0.95	38.00
26	M	341203M100	<i>Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5</i>	<i>m</i>	<i>40.000</i>	<i>0.71</i>	<i>28.40</i>
27	K	210901070	1025Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 4x25	m	150.000	1.14	171.00
28	M	341410M100	<i>Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x25</i>	<i>m</i>	<i>150.000</i>	<i>2.98</i>	<i>447.00</i>

D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach 2,845.45

29	K	460050704	Jama pre stožiar VO do 2 m3, ručne, zemina tr.4	m3	5.000	88.83	444.15
30	K	460120002	Zásyp jamy, zemina tr.3-4	kus	5.000	13.20	66.00
31	K	460200264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	110.000	9.42	1,036.20
32	K	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	m	110.000	4.07	447.70
33	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	110.000	0.64	70.40
34	K	460560264	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	110.000	4.72	519.20
35	K	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	110.000	2.38	261.80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt24 - Asfaltová komunikácia a plochy okolo budovy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11, 934 01 Levice

Spracovateľ:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18,982.56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	18,982.56	23.00%	4,365.99

Cena s DPH

v EUR

23,348.55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt24 - Asfaltová komunikácia a plochy okolo budovy

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18,982.56

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

18,982.56

1 - ZEMNE PRÁCE

2,471.00

5 - KOMUNIKÁCIE

16,230.94

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

280.62

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt24 - Asfaltová komunikácia a plochy okolo budovy

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18,982.56

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

18,982.56

D 1 ZEMNE PRÁCE

2,471.00

1	K	113151515	Frézovanie bet. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 m alebo do 500m2	m2	706.000	3.50	2,471.00
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

D 5 KOMUNIKÁCIE

16,230.94

2	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	706.000	0.99	698.94
3	K	577154121	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 60 mm, š. nad 3 m	m2	706.000	22.00	15,532.00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

280.62

4	K	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	t	108.766	2.58	280.62
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt25 - Stojisko pod kontajnéry

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Projektant:

ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11, 934 01 Levice

Spracovateľ:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36018741

IČ DPH:

SK2020085683

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4,823.64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	4,823.64	23.00%	1,109.44

Cena s DPH

v EUR

5,933.08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt25 - Stojisko pod kontajnéry

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4,823.64

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

4,823.64

1 - ZEMNE PRÁCE

101.27

2 - ZÁKLADY

74.87

5 - KOMUNIKÁCIE

1,068.75

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3,578.75

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Časť:

Objekt25 - Stojisko pod kontajnéry

Miesto:

Dátum:

19. 2. 2026

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

ÁTRIUM ARCH
s.r.o., Jesenského
11,934 01 Levice

Zhotoviteľ:

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4,823.64

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

4,823.64

D 1 ZEMNE PRÁCE

101.27

1	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	8.250	8.53	70.37
2	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	4.950	1.29	6.39
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 (areál)	m3	8.250	2.07	17.08
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	8.250	0.90	7.43

D 2 ZÁKLADY

74.87

5	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	15.000	0.27	4.05
6	K	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0.495	33.37	16.52
7	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	m2	15.000	0.87	13.05
8	K	673521810	Geotextília separačno - filtračná	m2	16.500	2.50	41.25

D 5 KOMUNIKÁCIE

1,068.75

9	K	564861113	Podklad zo štrkodrtie hr. 220 mm fr.0-32mm	m2	15.000	9.20	138.00
10	K	565166221	Podklad z obalovaného kameniva OKH II hr. 80 mm š nad 3 m	m2	15.000	20.00	300.00
11	K	567132113	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 180 mm	m2	15.000	16.03	240.45
12	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	15.000	0.99	14.85
13	K	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	15.000	0.56	8.40
14	K	577144211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	15.000	24.47	367.05

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3,578.75

15	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	11.000	10.00	110.00
16	K	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x26X15 cm	kus	11.110	11.00	122.21
17	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	0.660	130.21	85.94
18	K	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	23.487	2.58	60.60
19	K	999990001	Montáž prístrešku	ks	1.000	500.00	500.00
20	K	5530	Dodávka prístrešku na smetie nádoby	ks	1.000	2,700.00	2,700.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

03 - Sanácia poškodených prvkov

Časť:

01 - Sanácia balkónov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21,261.02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	21,261.02	23.00%	4,890.03

Cena s DPH

v EUR

26,151.05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

03 - Sanácia poškodených prvkov

Časť:

01 - Sanácia balkónov

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21,261.02

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

17,353.76

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

12,941.23

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

4,412.53

D2 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3,907.26

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

03 - Sanácia poškodených prvkov

Časť:

01 - Sanácia balkónov

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21,261.02

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 17,353.76

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 12,941.23

1	K	411391025	Sanácia stropov a prievlakov uhlíkovými lamelami lepených na povrch, modul pružnosti lamely nad 210kN/mm ² , rozmer 100/1,4mm	m ²	75.100	172.32	12,941.23
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 4,412.53

2	K	632451622	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (neprofilačnou) maltou na betón a murivo hr. 10mm	m ²	61.000	40.16	2,449.76
3	K	632451715	Vyspravenie betónových podláh balkónov rýchlotuhnúcim polymérom, opr. priemeru nad 500mm do 1000mm hr. 100 mm	m ²	10.500	186.93	1,962.77

D D2 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 3,907.26

4	K	938902311	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hr. 5mm - stropov	m ²	62.000	9.88	612.56
5	K	941941042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m ²	150.000	3.31	496.50
6	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m ²	150.000	1.92	288.00
7	K	941941842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m ²	150.000	2.08	312.00
8	K	941942002	Montáž, demontáž a prenájom ochranných sietí	m ²	150.000	2.40	360.00
9	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	hod	20.000	91.91	1,838.20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

03 - Sanácia poškodených prvkov

Časť:

02 - Sanácia nosných prvkov krovu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

45,306.50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	45,306.50	23.00%	10,420.50

Cena s DPH

v EUR

55,727.00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

03 - Sanácia poškodených prvkov

Časť:

02 - Sanácia nosných prvkov krovu

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

45,306.50

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

17,416.22

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

17,416.22

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

27,890.28

762 - Konštrukcie tesárske

27,890.28

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

03 - Sanácia poškodených prvkov

Časť:

02 - Sanácia nosných prvkov krovu

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45,306.50

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 17,416.22

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 17,416.22

1	K	941941042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	300.000	3.73	1,119.00
2	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	300.000	2.03	609.00
3	K	941941842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	300.000	2.28	684.00
4	K	941942002	Montáž, demontáž a prenájom ochranných sietí	m2	300.000	2.10	630.00
5	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	hod	120.000	87.19	10,462.80
6	K	975074141	Jednostr. podchyt. streš. väzník. v. nad 3,5 m nad 2500 kg/m	m	51.500	44.47	2,290.21
7	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	4.970	13.58	67.49
8	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	4.970	1.70	8.45
9	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad (drevo,sklo,plasty)	t	4.970	80.88	401.97
10	K	979999999	Prenájom kontajneru 10m3	ks	5.000	228.66	1,143.30

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 27,890.28

D 762 Konštrukcie tesárske 27,890.28

11	K	762322912	Zavetrovanie a stuženie konštr. hranolmi prier. pl. nad 100 cm2	m	50.800	8.97	455.68
12	K	762331911	Vyrezanie časti streš. väzby prier. plocha reziva do 120 cm2, dĺžky do 3 m	m	42.000	6.20	260.40
13	K	762331921	Vyrezanie časti streš. väzby prier. plocha reziva 120-224 cm2, dĺžky do 3 m	m	73.500	7.90	580.65
14	K	762331931	Vyrezanie časti streš. väzby prier. plocha reziva 224-228 cm2, dĺžky do 3 m	m	85.600	10.56	903.94
15	K	762331932	Vyrezanie časti streš. väzby prier. plocha reziva 224-228 cm2, dĺžky 3-5 m	m	91.000	9.66	879.06
16	K	762332932	Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 120-224 cm2	m	66.600	22.39	1,491.17
17	K	762332933	Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 224-288 cm2	m	155.100	24.83	3,851.13
18	K	605151500	Hranol SM 1 akosť neopracované hranené	m3	22.000	545.28	11,996.16
19	K	762341912	Vyrezanie otvoru v latovaní plocha otvoru do 4 m2	m2	150.000	3.42	513.00
20	K	762342912	Zalátov. otvoru striech latami 32/50 mm, vzd. do 0,22 m, plocha otvoru 1-2 m2	m2	150.000	9.73	1,459.50
21	K	998762103	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	kpl	1.000	5,499.59	5,499.59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

03 - Sanácia poškodených prvkov

Časť:

03 - Sanácia podzemných konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 19. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

210,593.59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	210,593.59	23.00%	48,436.53

Cena s DPH

v EUR

259,030.12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

03 - Sanácia poškodených prvkov

Časť:

03 - Sanácia podzemných konštrukcií

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

210,593.59

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

210,593.59

1 - ZEMNE PRÁCE

34,927.08

2 - ZÁKLADY

130,301.67

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

15,563.61

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

7,883.00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

21,918.23

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba ubytovacieho zariadenia na ZPS - Dudince

Objekt:

03 - Sanácia poškodených prvkov

Časť:

03 - Sanácia podzemných konštrukcií

Miesto:

Dátum: 19. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

210,593.59

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 210,593.59

D 1 ZEMNE PRÁCE 34,927.08

1	K	119001811	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,1m dvojtyčové	m	100.000	8.66	866.00
2	K	132201401	Híbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 3	m3	153.360	117.12	17,961.52
3	K	132202509	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	153.360	18.76	2,877.03
4	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	105.300	12.38	1,303.61
5	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	105.300	7.33	771.85
6	K	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	105.300	3.27	344.33
7	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	105.300	1.25	131.63
8	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	153.360	1.54	236.17
9	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	153.360	2.10	322.06
10	K	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	153.000	11.73	1,794.69
11	M	583421005	Kamenivo drevené/makadam 0-32mm	t	247.418	33.62	8,318.19

D 2 ZÁKLADY 130,301.67

12	K	216903111	Otrieskanie stien pieskom	m2	105.000	28.92	3,036.60
13	K	216904391	Príplatok za ručné dočistenie ocele. kefou	m2	105.000	10.53	1,105.65
14	K	285811111	Stípy tryskovej injektáže	kus	54.000	1,882.46	101,652.84
15	K	285811112	Zariadenie staveniska a mobilizácia strojov pre tryskovú injektáž	kpl.	1.000	18,737.88	18,737.88
16	K	289903122	Vysekanie spoj. hmoty zo škár hl. nad 3 cm z lom. kam. stredného	m2	105.000	54.94	5,768.70

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 15,563.61

17	K	311206455	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou kremičitým roztokom pre hr.muriva do 400mm	m	39.000	231.55	9,030.45
18	K	311209110	Vysušovanie vlhkého muriva elektroosmózou, pôdorysná plocha stavby do 1225m2	súb.	1.000	6,533.16	6,533.16

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 7,883.00

19	K	612462512	Vnútorň sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m2	100.000	12.06	1,206.00
20	K	612462513	Vnútorň sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová/vyrovnávacia omietka hr.10mm	m2	100.000	15.31	1,531.00
21	K	612476312	Omietka vnút. stien sanačná s obsahom cementu jadrová odvlhčovacia hr. 20 mm	m2	100.000	26.35	2,635.00
22	K	612476331	Omietka vnút. stien sanačná s obsahom cementu hr.10 mm	m2	100.000	14.78	1,478.00
23	K	612476350	Sanácia bet.konštrukcie opravou maltou na betón a murivo hr.5 mm	m2	100.000	10.33	1,033.00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 21,918.23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	100.000	6.01	601.00
25	K	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-zemina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	275.400	15.08	4,153.03
26	K	999281110	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25m	t	306.613	55.98	17,164.20